

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.720	km km	0.720	
				RAZEM	0.720
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta (2 x 30 cm x 720 mb) 432	m ² m ²	432.000	
				RAZEM	432.000
3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta 432	m ² m ²	432.000	
				RAZEM	432.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (na poszerzeniach) 432	m ² m ²	432.000	
				RAZEM	432.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (720,0 x 4,7 mb) 3384	m ² m ²	3384.000	
				RAZEM	3384.000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 3384	m ² m ²	3384.000	
				RAZEM	3384.000
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (720,0 x 4,5 mb) 3240	m ² m ²	3240.000	
				RAZEM	3240.000
8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 3240	m ² m ²	3240.000	
				RAZEM	3240.000
9	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 360	m ² m ²	360.000	
				RAZEM	360.000

WÓJT
lek. med. Barbara Matysiak