

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.460	km km	0.460	
				RAZEM	0.460
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta (2 x 30 cm x 460 mb) 276	m ² m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta 276	m ² m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (na poszerzeniach) 276	m ² m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (460,0 x 4,2 mb) 1932	m ² m ²	1932.000	
				RAZEM	1932.000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 1932	m ² m ²	1932.000	
				RAZEM	1932.000
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (460,0 x 4,0 mb) 1840	m ² m ²	1840.000	
				RAZEM	1840.000
8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 1840	m ² m ²	1840.000	
				RAZEM	1840.000
9	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 230	m ² m ²	230.000	
				RAZEM	230.000

WÓJT
lek. med. Barbara Matysiak