

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.700	km km	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta ( 2 x 30 cm x 700 mb) 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm ( na poszerzeniach ) 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (700,0 x 4,4 mb) 3080	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3080.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3080.000</b>
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 3080	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3080.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3080.000</b>
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (700,0 x 4,0 mb) 2800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2800.000</b>
8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 2800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2800.000</b>
9	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>

WÓJT  
*Matyszak*  
 lek. med. Barbara Matyszak