

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.780	km km	 0.780	 0.780
				RAZEM	0.780
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (780,0 x 4,2mb) 3276	m ² m ²	 3276.000	 3276.000
				RAZEM	3276.000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 3276	m ² m ²	 3276.000	 3276.000
				RAZEM	3276.000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm(780mb x 4.0). Krotność = 0.5 3120	m ² m ²	 3120.000	 3120.000
				RAZEM	3120.000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 3120	m ² m ²	 3120.000	 3120.000
				RAZEM	3120.000
6	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 390	m ² m ²	 390.000	 390.000
				RAZEM	390.000

WÓJT

lek. med. Barbara Matysiak