

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,213	km km	0,213	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.213</b>
2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm(213 x 3,6) 767	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	767.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>767.000</b>
5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNR 2-31 0110-01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 767	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	767.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>767.000</b>
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 767	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	767.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>767.000</b>

WOJUT  
lek. med. Barbara Matysiak