

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.250	km km	0.250	
				RAZEM	0.250
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta (2 x 30 cm x 250 mb) 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (na poszerzeniach) 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (250,0 x 3,7 mb) 925	m ² m ²	925.000	
				RAZEM	925.000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 925	m ² m ²	925.000	
				RAZEM	925.000
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (250,0 x 3,5 mb) 875	m ² m ²	875.000	
				RAZEM	875.000
8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 875	m ² m ²	875.000	
				RAZEM	875.000
9	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 125	m ² m ²	125.000	
				RAZEM	125.000

WOJUT
lek. med. Barbara Matysiak