

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.140	km km	0.140	
				RAZEM	0.140
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta (2 x 30 cm x 140 mb) 84	m ² m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta 84	m ² m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (na poszerzeniach) 84	m ² m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (140,0 x 3,7 mb) 518	m ² m ²	518.000	
				RAZEM	518.000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 518	m ² m ²	518.000	
				RAZEM	518.000
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (140,0 x 3,5 mb) 490	m ² m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 490	m ² m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
9	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000

WOJT
lek. med. Barbara Matyszak