

## Przedmiar

## Remont drogi gminnej - m. SALACHOWY BÓR

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,400
2	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 400*4,2	m2	1.680,000
		razem	m2	1.680,000
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.680,000
4	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 400*4,0	m2	1.600,000
		razem	m2	1.600,000
5	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	1.600,000
6	KNR 2-31 1402/02	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	200,000

WÓJT

mgr inż. *Paweł Binkowski*