

## Przedmiar

Remont drogi gminnej - m. HUTA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
2	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 400*4,4	km	0,400
			m2	1.760,000
		razem	m2	1.760,000
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
			m2	1.760,000
4	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 400*4,2		
			m2	1.680,000
		razem	m2	1.680,000
5	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)		
			m2	1.680,000
6	KNR 2-31 1402/02	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie		
			m2	100,000

WÓJT

mgr inż. Paweł Binkowski