

| Lp.                            | Podstawa                         | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| <b>1 Przygotowanie terenu</b>  |                                  |  |                |              |                 |
| 1                              | KNR 2-01                         | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych  | ha             |              |                 |
| d.1                            | 0121-02                          | 0.12   | ha             | 0.120        |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.120</b>    |
| <b>2 Wykonanie podbudowy</b>   |                                  |  |                |              |                 |
| 2                              | KNR 2-01                         | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek  | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0126-01                          | 1288   | m <sup>2</sup> | 1288.000     |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1288.000</b> |
| 3                              | KNR 2-01                         | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m   | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0229-08                          | 85   | m <sup>3</sup> | 85.000       |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>85.000</b>   |
| 4                              | KNR 2-01                         | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj. tyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km(1144 x0,1)                            | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0201-01                          | 128  | m <sup>3</sup> | 128.000      |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>128.000</b>  |
| 5                              | KNR 2-31                         | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0106-03                          | 1144   | m <sup>2</sup> | 1144.000     |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1144.000</b> |
| 6                              | KNR 2-31                         | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0106-04                          | Krotność = 4<br>1144   | m <sup>2</sup> | 1144.000     |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1144.000</b> |
| 7                              | KNR 2-23                         | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm  | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0110-01                          | Krotność = 0.5<br>1144   | m <sup>2</sup> | 1144.000     |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1144.000</b> |
| 8                              | KNR 2-23                         | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0110-03                          | 1144   | m <sup>2</sup> | 1144.000     |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1144.000</b> |
| 9                              | KNR 2-31                         | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m              |              |                 |
| d.2                            | 0407-05                          | 140  | m              | 140.000      |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>140.000</b>  |
| 10                             | KNR 2-31                         | Ława pod krawężniki betonowa z oporem  | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0402-04                          | 7  | m <sup>3</sup> | 7.000        |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>    |
| 11                             | KNR 2-31                         | Podbudowa betonowa bez dylatacji(beton jamisty) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                            | 0109-03                          | 1144   | m <sup>2</sup> | 1144.000     |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1144.000</b> |
| <b>3 Wykonanie nawierzchni</b> |                                  |  |                |              |                 |
| 12                             | wycena indywidualna kalk. własna | Nawierzchnia poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dwuwarstwowa, o łącznej grubości ok. 13 mm, wraz z malowaniem liniami boisk w piłkę nożną, siatkówkę, tenis ziemny oraz koszykówkę | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                            |                                  | 1144   | m <sup>2</sup> | 1144.000     |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1144.000</b> |
| <b>4 Montaż bramek</b>         |                                  |  |                |              |                 |
| 13                             | KNR 2-23                         | Osadzenie tulei do słupków (bramek do piłki nożnej, siatkówki boiska głównego oraz dwóch boisk treningowych, tenisa ziemnego)  | szt.           |              |                 |
| d.4                            | 0309-03                          | 12   | szt.           | 12.000       |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b>   |
| 14                             | KNR 2-23                         | Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej  | szt.           |              |                 |
| d.4                            | 0310-07                          | 2  | szt.           | 2.000        |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>    |
| <b>5 Wykonanie ogrodzenia</b>  |                                  |  |                |              |                 |
| 15                             | KNR 2-23                         | Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m  | m              |              |                 |
| d.5                            | 0401-01                          | 148  | m              | 148.000      |                 |
|                                |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>148.000</b>  |
| 16                             | KNR 2-23                         | Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości  | m              |              |                 |
| d.5                            | 0401-02                          |  |                |              |                 |

| Lp.                              | Podstawa | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|----------------------------------|----------|--|----------------|--------------|----------------|
|                                  |          | 148  | m              | 148.000      |                |
|                                  |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>148.000</b> |
| <b>6 Wykonanie opaski boiska</b> |          |  |                |              |                |
| 17                               | KNR 2-31 | W warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu                     | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.6                              | 0106-03  | 146  | m <sup>2</sup> | 146.000      |                |
|                                  |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>146.000</b> |
| 18                               | KNR 2-31 | W warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu     | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.6                              | 0106-04  | Krotność = 8<br>146  | m <sup>2</sup> | 146.000      |                |
|                                  |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>146.000</b> |
| 19                               | KNR 2-31 | Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.6                              | 0501-05  | 146  | m <sup>2</sup> | 146.000      |                |
|                                  |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>146.000</b> |
| 20                               | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem         | m              |              |                |
| d.6                              | 0407-03  | 148  | m              | 148.000      |                |
|                                  |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>148.000</b> |
| 21                               | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.6                              | 0402-04  | 7  | m <sup>3</sup> | 7.000        |                |
|                                  |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>   |