

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW o pow. 247,5 m2 w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU  
"RADOSNA SZKOŁA" dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KAPAŁOWIE  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w miejscowości Kapałów gm. Radoszyce  
INWESTOR : Gmina Radoszyce  
ADRES INWESTORA : 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Sporządził:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE	1	5
2	NAWIERZCHNIE	6	14
3	URZĄDZENIA ZABAWOWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	15	22

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>						
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01	B-03.00	Oczyszczenie terenu	m <sup>2</sup>		
d.1	0111-02		247.5	m <sup>2</sup>	247.50	
					RAZEM	247.50
2	KNR 2-31	B-03.00	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-07 0101-08		5.5*1.0	m <sup>2</sup>	5.50	
					RAZEM	5.50
3	KNR 2-31	B-03.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01 0101-02		11.0*15.0	m <sup>2</sup>	165.00	
					RAZEM	165.00
4	KNR 2-01	B-03.00	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km -odwiezienie ziemi z korytowania (165+5.5)*0.3	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-06 0214-04			m <sup>3</sup>	51.15	
					RAZEM	51.15
5	KNR 2-31	B-03.00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02		165+5.5	m <sup>2</sup>	170.50	
					RAZEM	170.50
<b>2</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>			
6	KNR 2-31	B-03.00	Warstwa odsączająca z piasku - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-03		poz.9+poz.10	m <sup>2</sup>	170.50	
					RAZEM	170.50
7	KNR 2-31	B-03.00	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarn.4-31,5 mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05		poz.6	m <sup>2</sup>	170.50	
					RAZEM	170.50
8	KNR 2-31	B-03.00	Podsypka z grys 0-7 mm z dodatkiem 3% cementu z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-07 0105-08		poz.6	m <sup>2</sup>	170.50	
					RAZEM	170.50
9		B-03.00	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna z warstwą EPDM gr. 4,5 cm, kolor PANTONE 152C - strefa do zabaw i ćwiczeń	m <sup>2</sup>		
d.2			149.75	m <sup>2</sup>	149.75	
					RAZEM	149.75
10		B-03.00	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna z warstwą EPDM gr. 4,5 cm, kolor PANTONE 540C - ciągi komunikacyjne	m <sup>2</sup>		
d.2			20.75	m <sup>2</sup>	20.75	
					RAZEM	20.75
11	KNR 2-31	B-03.00	Rowki pod obrzeża betonowe -p.a.	m		
d.2	0401-01		poz.12	m	26.00	
					RAZEM	26.00
12	KNR 2-31	B-03.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01		5.5*2+15.0	m	26.00	
					RAZEM	26.00
13	KNR 2-21	B-03.00	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.2	0218-01		77.0*0.05	m <sup>3</sup>	3.85	
					RAZEM	3.85
14	KNR 2-21	B-03.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem- trawa odporna na trudne warunki użytkowania	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-06		77.0	m <sup>2</sup>	77.00	
					RAZEM	77.00
<b>3</b>			<b>URZĄDZENIA ZABAWOWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>			
15		B-03.00	Dostarczenie i montaż zestawu zabawowego PZ 324 (zestaw składa się z: wieży z daszkiem dwuspadowym z podasem na wys. 120 cm - 2szt; wieży bez daszku z pomostem na wys. 60 cm- 2 szt; ścianki wspinaczkowej skośnej na podest wys. 60 cm- 1 szt; trapez wejściowego na podest wys. 60 cm- 1 szt; zjeżdżalni wys. 120 cm- 1 szt.; mostku metalowego wypukłego- 1 szt; pomostu z równoważnią -1 szt; schody na podest 120 cm-1 szt; rury strażackiej- 1szt; balkoniku- 1szt; gra "Kółko krzyżak"- 1 szt; sklepik- 1szt.)	kpl		
d.3			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3		B-03.00	Dostarczenie i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej PZ 510 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
17 d.3		B-03.00	Dostarczenie i montaż huśtawki wagowa PZ-550 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
18 d.3		B-03.00	Dostarczenie i montaż równoważni PZ-05 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
19 d.3		B-03.00	Dostarczenie i montaż drążka gimnastycznego potrójnego PZ 25 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
20 d.3		B-03.00	Dostarczenie i montaż ławki parkowej z oparciem 3.0	szt szt	 3.00	
					RAZEM	3.00
21 d.3		B-03.00	Dostarczenie i montaż kosza parkowego 2.0	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.00
22 d.3		B-03.00	Dostarczenie i montaż tablicy regulaminowej 1.0	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00