

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW o pow. 272,5 m2 w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU
"RADOSNA SZKOŁA" dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ w WILCZKOWICACH
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach gm. Radoszyce
INWESTOR : Gmina Radoszyce
ADRES INWESTORA : 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
ROBOTY BUDOWLANE			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE	1	5
2	NAWIERZCHNIE I ZIELEŃ	6	17
3	URZĄDZENIA ZABAWOWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	18	26
4	OGRODZENIE	27	27

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1		B-04.00	Demontaż kosza do koszykówki i dwóch huštawek wagowych	kpl		
d.1			1.0	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
2	KNR 2-01	B-04.00	Oczyszczenie terenu	m ²		
d.1	0111-02		272.5	m ²	272.50	
					RAZEM	272.50
3	KNR 2-31	B-04.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02		17.5*10.0-1.5*3.5	m ²	169.75	
					RAZEM	169.75
4	KNR 2-01	B-04.00	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.10 km -odwiezienie ziemi z korytowania poz.3*0.3	m ³		
d.1	0212-06 0214-04			m ³	50.93	
					RAZEM	50.93
5	KNR 2-31	B-04.00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.3	m ²		
d.1	0103-02			m ²	169.75	
					RAZEM	169.75
2			NAWIERZCHNIE I ZIELEŃ			
6	KNR 2-31	B-04.00	Warstwa odsączająca z piasku - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-03		poz.9+poz.10	m ²	169.75	
					RAZEM	169.75
7	KNR 2-31	B-04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarn.4-31,5 mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05		poz.6	m ²	169.75	
					RAZEM	169.75
8	KNR 2-31	B-04.00	Podsypka z grysu 0-7 mm z dodatkiem 3% cementu z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-07 0105-08		poz.6	m ²	169.75	
					RAZEM	169.75
9		B-04.00	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna z warstwą EPDM gr. 4,5 cm, kolor PANTONE 152C - strefa do zabaw i ćwiczeń 10.0*17.5-1.5*3.5-poz.10	m ²		
d.2				m ²	149.00	
					RAZEM	149.00
10		B-04.00	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna z warstwą EPDM gr. 4,5 cm, kolor PANTONE 540C - ciągi komunikacyjne 1.0*(6.5+3.5+4.5)+2.5*2.5	m ²		
d.2				m ²	20.75	
					RAZEM	20.75
11	KNR 2-31	B-04.00	Rowki pod obrzeża betonowe -p.a.	m		
d.2	0401-01		poz.12	m	43.00	
					RAZEM	43.00
12	KNR 2-31	B-04.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 17.5*2-2.0+10.0	m		
d.2	0407-01			m	43.00	
					RAZEM	43.00
13	KNR 2-21	B-04.00	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 102.75*0.05	m ³		
d.2	0218-01			m ³	5.14	
					RAZEM	5.14
14	KNR 2-21	B-04.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem-trawa odporna na trudne warunki użytkowania 102.75-1.0*21.05	m ²		
d.2	0401-06			m ²	81.70	
					RAZEM	81.70
15	KNR 2-21	B-04.00	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą rowów 21.0	szt.		
d.2	0331-06			szt.	21.00	
					RAZEM	21.00
16	KNR 2-21	B-04.00	Sadzenie krzewów żywopłotowych z bryłą korzeniową w gruncie kat. III z zaprawą rowów do połowy głębokości- np. Physocarpus opulifolius Luteus i Physocarpus opulifolius Monlo Diablo (pęcherznica kalinolistna) 21.0*2	szt.		
d.2	0331-08			szt.	42.00	
					RAZEM	42.00

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	Analiza własna	B-04.00	Obsypanie terenu wokół krzewów warstwą kory drzewnej gr. 10 cm 21.0*1.0	m ² m ²	21.00	
					RAZEM	21.00
3			URZĄDZENIA ZABAWOWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
18 d.3		B-04.00	Dostarczenie i montaż zestawu zabawowego PZ 309 (zestaw składa się z:- wieży z daszkiem dwuspadowym z podasem na wys. 120 cm - 1szt; wieży bez daszku z pomostem na wys. 120 cm- 1 szt; ścianki wspinaczkowej skośnej pod kątem 45o na podest wys.120 cm- 1 szt; zjeżdżalni wys. 120 cm- 1 szt.; mostku metalowego wypukłego- 1 szt; schody na podest 120 cm-1 szt; rury strażackiej- 1szt; balkoniku- 1szt; sklepik- 1szt.) 1	kpl kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
19 d.3		B-04.00	Dostarczenie i montaż lokomotywy 1	kpl kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
20 d.3		B-04.00	Dostarczenie i montaż huśtawki wagowa PZ-550 1	kpl kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
21 d.3		B-04.00	Dostarczenie i montaż pomostu ruchomego PZ 31 1	kpl kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
22 d.3		B-04.00	Dostarczenie i montaż równoważni PZ-05 1	kpl kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
23 d.3		B-04.00	Dostarczenie i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej PZ 510 1	kpl kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
24 d.3		B-04.00	Dostarczenie i montaż ławki parkowej z oparciem 2.0	szt szt	2.00	
					RAZEM	2.00
25 d.3		B-04.00	Dostarczenie i montaż kosza parkowego 2.0	szt szt	2.00	
					RAZEM	2.00
26 d.3		B-04.00	Dostarczenie i montaż tablicy regulaminowej 1.0	szt szt	1.00	
					RAZEM	1.00
4			OGRODZENIE			
27 d.4		B-04.00	Wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo (z prętów śr. 5 mm, z czterema przeprofilowaniami), wys. 1560 mm 16.72+12.0	mb mb	28.72	
					RAZEM	28.72