

Remont drogi gminnej - m. FILIPY GM.RADOSZYCE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,650
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - poszerzenie poboczy 2*0,3*120 2*0,2*380	m2	72,000
			m2	152,000
			razem	m2
3	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 4,2*650 20	m2	2.730,000
			m2	20,000
			razem	m2
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	2.750,000
5	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłęboczo zwirowych o lepisczcu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm (Krotność= 0,5)	m2	2.620,000
6	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.620,000