

Remont drogi gminnej - m. RADOSZYCE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,035
2	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	30,000
3	KNR 2-31 1509/06	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie ponad 50 do 100kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	4,750
4	KNR 2-31 1511/01	Nakłady uzupełniające do tablicy 1509 na transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5km	t	4,750
5	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	60,000
6	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	2,400
7	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	60,000
8	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 4,1*35	m2	143,500
			razem m2	143,500
9	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	1,000
10	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klinców zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm (Krotność= 0,5)	m2	143,500
11	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	143,500