

Remont drogi gminnej - m. RADOSZYCE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,065
2	KNR 2-31 0805/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce piaskowej	m2	20,000
3	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	20,000
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - poszerzenie poboczy 2*0,3*50	m2	30,000
			razem	m2
5	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt	2,000
6	KNR 2-31 1004/05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej 4,9*65 70	m2	318,500
			m2	70,000
			razem	m2
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	388,500
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	388,500
9	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepizczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm (Krotność= 0,5)	m2	388,500
10	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	388,500