

Remont drogi gminnej - m. RADOSZYCE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,108
2	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3,000
3	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 7,2*53 2*57	m2	381,600
			m2	114,000
			razem m2	495,600
4	KNR 2-31 1201/03	Przestawianie (regulacja) krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,000
5	KNR 2-31 1004/05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki 7,2*108	m2	777,600
			razem m2	777,600
6	KNR 2-31 1004/07	Skrópienie nawierzchni asfaltem	m2	777,600
7	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm (Krotność= 0,5)	m2	777,600
8	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	777,600