

Przedmiar

Budowa boiska piłkarskiego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Przygotowanie terenu				
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,120
Wykonanie podbudowy				
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1.288,000
3	KNR 2-01 0229/08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m3	85,000
4	KNR 2-01 0201/01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km(1144 x0,1)	m3	128,000
5	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m2	1.144,000
6	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu (Krotność= 4)	m2	1.144,000
7	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	140,000
8	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	7,000
9	KNR 2-31 0109/03	Podbudowa betonowa bez dylatacji(beton jamisty) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1.144,000
Wykonanie nawierzchni				
10	wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dwuwarstwowa, o łącznej grubości ok. 13 mm, wraz z malowaniem liniami boisk w piłkę nożną, siatkówkę, tenis ziemny oraz koszykówkę	m2	1.144,000
Montaż bramek				
11	KNR 2-23 0309/03	Osadzenie tulei do słupków (bramek do piłki nożnej, siatkówki boiska głównego oraz dwóch boisk treningowych, tenisa ziemnego)	szt.	12,000
12	KNR 2-23 0310/07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.	2,000
Wykonanie ogrodzenia				
13	KNR 2-23 0401/01	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m	m	148,000
14	KNR 2-23 0401/02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości	m	148,000
Wykonanie opaski boiska				
15	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m2	146,000
16	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu (Krotność= 8)	m2	146,000
17	KNR 2-31 0501/05	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	146,000
18	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	148,000
19	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	7,000