

Remont drogi polnej - Jakimowice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 REMONT DROGI				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,450
2	KNNR 1 0112/01	Niwelacja terenu - równanie terenu równiarką	ha	0,450
3	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 3*450	m2	1.350,000
			razem m2	1.350,000
4	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - zminusowanie do finalnej grubości 10cm (Krotność= 5)	m2	-1.350,000
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.350,000
6	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - zminusowanie do finalnej grubości 6cm (Krotność= 2)	m2	-1.350,000