

## Przebudowa drogi gminnej Józwików-Lysów

Nr	Podstawa	Opis robót	jm	Ilość
<b>I PRZEBUDOWA DROGI</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,610
2	KNNR 1 0112/01	Niwelacja terenu - równanie terenu równiarką	ha	1,610
3	KNR 2-31 1401/07	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych - zagęszczenie terenu walcem		
		4*1610	razem	6.440,000
			m2	6.440,000
4	KNR 2-31 0114/07	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	6.440,000
5	KNR 2-31 0114/08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dodatek do finalnej grubości 12cm (Krotność= 4)	m2	6.440,000
6	KNR 2-31 1403/05	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp - analogia: odtworzenie rowu	m	3.220,000
7	Kalkulacja indywidualna	Utwardzenie poboczy ziemią z wykopów	m	3.220,000