

Przebudowa drogi gminnej Józwików-Lysów-Jarząb-Kłucko

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I REMONT DROGI GMINNEJ</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,950
2	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm  4,2*950	m2	3.990,000
			razem	m2
3	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm/ analogia: zminusowanie do finalnej grubości podbudowy 10cm (Krotność= -5)	m2	3.990,000
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	3.990,000
5	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm (Krotność= 0,5) 4*950	m2	3.800,000
			razem	m2
6	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3.800,000
7	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	3.800,000
8	KNR 2-31 0114/05	Utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm  2*0,3*950	m2	570,000
			razem	m2