

Przebudowa drogi gminnej Kapałów Górny (przez wieś)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I REMONT DROGI GMINNEJ				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,600
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 15 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - poszerzenie poboczy 2*0,3*600	m2	360,000
		razem	m2	360,000
3	KNR 2-31 1004/05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej 3,5*600	m2	2.100,000
		razem	m2	2.100,000
4	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.100,000
5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.100,000
6	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	2.100,000
7	KNR 2-31 0114/05	Utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 2*0,3*600	m2	360,000
		razem	m2	360,000