

Przedmiar

REMONT NAWIERZCHNI SPORTOWEJ W HALI SPORTOWEJ cz. główna+cz. boczna w RADOSZYCACH

Data: 2016-08-20

Budowa: REMONT NAWIERZCHNI SPORTOWEJ W HALI SPORTOWEJ cz. główna+cz. boczna w
RADOSZYCACH

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: JW

Zamawiający: GMINA RADOSZYCE , UL. ŻEROMSKIEGO 28, 26-230 RADOSZYCE

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1 KNR 401/816/6 Ostrożny demontaż posadzek z deszczulek z oderwaniem listew wiązaniem w wiązki i transportem we wskazane miejsce przez Inwestora hala sportowa cz. główna 21,89*43,96 = 962,2844 cz. boczna 7,8*1,96 = 15,288 977,5724	~977,572		m2
2 ROBOTY POSADZKOWE			
2.1 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr.5cm	977,57		m2
2.2 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE	977,57		m2
2.3 KNR 202/1101/2 (4) Podkłady, betonowe beton podawany pompą min.B20 z kruszywa najdrobniejszego zatartyna półostro zbrpiony zbrojeniem rozproszonym, zdylatowany co6,0x6,0m gł.3cm+ szczelina dylatac. po obwodzie wypełniona styropianem gr. 1,0cm R= 1,098 M= 1,000 S= 1,000 977,57*0,07 = 68,4299 68,4299	~68,43		m3
2.4 Kalkulacja indywidualna: Zakup i montaż posadzki sportowej systemowej z syntetyczną nawierzchnią z podbudową o łącznej gr. 36,2mm wadze 17,9kg (warstwy: izolacyjna folia+elastyczna pianka gr.15mm+zatraskowe panele z wielowarstwowej	977,57		m2
2.5 c.dalszy opisu poz.2.4: sklejki brzozonej gr.18mm płyty 2430x295mm+wykładzina sportowa o gr. 3,2mm w kolorach)+ malowanie lini boisk +wykończenie przypodłogowe systemowe(10 LAT GWARANCJI NA CAŁY SYSTEM)	977,57		m2