

K.W. Projekt Pracownia Projektowa

ul. Piłsudskiego 15/3 26-200 Końskie

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNYM, SOCJAL-  
NYM, KUCHENNYM I TECHNICZNYM - ETAP II  
ADRES INWESTYCJI : RADOSZYCE - DZ. NR 3879, 3880/1, 3880/2, 3840/1, 3863/1  
INWESTOR : GMINA RADOSZYCE  
ADRES INWESTORA : UL. ŻEROMSKIEGO 28, 26-230 RADOSZYCE  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Robert Turalski  
DATA OPRACOWANIA : 27 wrzesień 2017

Wykonawca

Inwestor

Data opracowania  
27 wrzesień 2017

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZEWNĘTRZNE</b>			
1.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane zewn. LED 60W	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.2	KNR 2-01 0318-02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer.do 2.5 m w gr.kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym	m <sup>3</sup>		
		216*0,9*0,4	m <sup>3</sup>	77,760	
				RAZEM	77,760
1.3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		2*0,1*0,4*216	m	17,280	
				RAZEM	17,280
1.4	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YKY 5x10	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
1.5	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m <sup>3</sup>		
		216*0,7*0,4	m <sup>3</sup>	60,480	
				RAZEM	60,480
1.6	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
1.7	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000