

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiot robót:

Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Gola

Zamawiający:

Gmina Rakoniewice
62-067 Rakoniewice Osiedle Drzymały 25

Wykonawca prac:**Rodzaj robót:**

instalacja gazowa

Data opracowania : 2009-06-23

Sporządził(a) :

Sprawdził(a) :

Przedmiot robót :Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Gola

@_BUDYNKI\SALA_WIEJSKA_GOLA_GAZ 10

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
Element robót: 1 Ogrzewanie gazowe				
1	KW 101 T0101/01 Kalkulacja Własna - nakłady na 1 kpl czynności Rozbudowa szafki gazowej Obmiar : 1,000 [kpl]	1,000 [kpl]		
2	KNR 219 T0216/05 Przejścia gazociągu przez ściany murowane z 2 cegieł dla przyłączy gazowych do 50 mm w tulejach do 80 mm Obmiar : 1,000 [szt]	1,000 [szt]		
3	KNR 219 T0216/01 Przejścia gazociągu przez ściany murowane z 1 cegły dla przyłączy gazowych do 50 mm w tulejach do 80 mm Obmiar : 2,000 [szt]	2,000 [szt]		
4	KNNR 4 T0303/01 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy nominalnej 15 mm Obmiar : $22,00+4,00+4,12=$ 30,120 30,120 [m]	30,120 [m]		
5	KNNR 4 T0303/02 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy nominalnej 20 mm Obmiar : $5,00+3,88+3,00+0,58=$ 12,460 12,460 [m]	12,460 [m]		
6	KNNR 4 T0303/03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy nominalnej 25 mm Obmiar : $5,79+3,00=$ 8,790 8,790 [m]	8,790 [m]		
7	KNR 401 T0333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ścian 2 cegły Obmiar : 7,000 [szt]	7,000 [szt]		
8	KNR 401 T0333/09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ścian 1 cegły Obmiar : 2,000 [szt]	2,000 [szt]		
9	KNR 215 T0424/01 Zespół ogrzewczo-wentylacyjny (nagrzewnice ściennie) Nr 1 Obmiar : 6,000 [szt]	6,000 [szt]		

Przedmiot robót :Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Gola

@_BUDYNKI\SALA_WIEJSKA_GOLA_GAZ 10

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
10	KNR 215 T0311/03 Kuchnie gazowe z piekarnikiem Obmiar : 1,000 [szt]	1,000 [szt]		
11	KNR 215 T0312/01 Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 7500 - 9000 kcal/h Obmiar : 1,000 [kpl]	1,000 [kpl]		
12	KNNR 4 T0312/01 Kurki gazowe przelotowe. o połączeniach gwintowanych kurek o średnicy 15mm Obmiar : 8,000 [szt]	8,000 [szt]		
13	KNR 401 T0322/02 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłozach betonowych obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych Obmiar : 3,000 [szt]	3,000 [szt]		
14	KNR 401 T0308/05 Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł uszkodzenie powierzchni do 0.5 m2 Obmiar : 20,000 [szt]	20,000 [szt]		
15	KNR 215 T0305/02 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych o średnicy rurociągu do 65 mm Obmiar : 22,00+4,00+4,12 = 30,120 5,00+3,88+3,00+0,58= 12,460 5,79+3,00 = 8,790 51,370 [m]	51,370 [m]		
16	KNR 712 T0101/04 Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do 3 stopnia czystości Rurociąg o średnicy zewnętrznej do 57 mm Obmiar : 3,14*0,015*30,12= 1,419 3,14*0,020*12,46= 0,782 3,14*0,025* 8,79= 0,690 2,891 [m2]	2,891 [m2]		
17	KNR 712 T0201/04 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 57 mm Farba olejna Obmiar : 3,14*0,015*30,12= 1,419 3,14*0,020*12,46= 0,782 3,14*0,025* 8,79= 0,690 2,891 [m2]	2,891 [m2]		
18	KNR 202 T1512/01 Malowanie farbą olejną lub ftalową oraz lakierowanie rur malowanie 2-krotne rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm z użyciem farby olejnej Obmiar : 3,14*0,015*30,12= 1,419 3,14*0,020*12,46= 0,782 3,14*0,025* 8,79= 0,690	2,891 [m]		

Przedmiot robót :Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Gola
:

@_BUDYNKI\SALA_WIEJSKA_GOLA_GAZ 10

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
	2,891 [m]			
19	KW 101 T0101/01 Kalkulacja Własna - nakłady na 1 kpl czynności - dokumenty powykonawcze Obmiar : 1,000 [kpl]	1,000 [kpl]		
	* Zakończenie wydruku			

Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót :Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Gola
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 019	Ogrzewanie gazowe	201,3			
		Koszty bezpośrednie	201,3			
		Koszty zakupu 5,0% (M)				
		Koszty pośrednie 80,0% (R)				
		Koszty pośrednie 80,0% (S)				
		Zysk 10,0% (R) 10,0% (S)				
		Razem				
		Podatek VAT 22,0%				
		Ogółem				