

Lp	PRZEMIAR	
<b>Element robót: 1 Ogrzewanie gazowe</b>		
1	<b>KW 101 T0101/01</b> Kalkulacja Własna - nakłady na 1 kpl czynności Rozbudowa szafki gazowej Obmiar : 1,000 [kpl]	
2	<b>KNR 219 T0216/05</b> Przejścia gazociągu przez ściany murowane z 2 cegieł dla przyłączy gazowych do 50 mm w tulejach do 80 mm Obmiar : 1,000 [szt]	
3	<b>KNR 219 T0216/01</b> Przejścia gazociągu przez ściany murowane z 1 cegły dla przyłączy gazowych do 50 mm w tulejach do 80 mm Obmiar : 2,000 [szt]	
4	<b>KNNR 4 T0303/01</b> Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy nominalnej 15 mm Obmiar : $22,00+4,00+4,12=$ 30,120 30,120 [m]	
5	<b>KNNR 4 T0303/02</b> Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy nominalnej 20 mm Obmiar : $5,00+3,88+3,00+0,58=$ 12,460 12,460 [m]	
6	<b>KNNR 4 T0303/03</b> Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy nominalnej 25 mm Obmiar : $5,79+3,00=$ 8,790 8,790 [m]	
7	<b>KNR 401 T0333/11</b> Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ścian 2 cegły Obmiar : 7,000 [szt]	
8	<b>KNR 401 T0333/09</b> Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ścian 1 cegły Obmiar : 2,000 [szt]	
9	<b>KNR 215 T0424/01</b> Zespół ogrzewczo-wentylacyjny (nagrzewnice ściennie) Nr 1 Obmiar : 6,000 [szt]	
10	<b>KNR 215 T0311/03</b> Kuchnie gazowe z piekarnikiem Obmiar : 1,000 [szt]	

Lp	PRZEDMIAR	
11	<b>KNR 215 T0312/01</b> Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 7500 - 9000 kcal/h Obmiar : 1,000 [kpl]	
12	<b>KNNR 4 T0312/01</b> Kurki gazowe przelotowe. o połączeniach gwintowanych kurek o średnicy 15mm Obmiar : 8,000 [szt]	
13	<b>KNR 401 T0322/02</b> Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłóżach betonowych obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych Obmiar : 3,000 [szt]	
14	<b>KNR 401 T0308/05</b> Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł uszkodzenie powierzchni do 0.5 m2 Obmiar : 20,000 [szt]	
15	<b>KNR 215 T0305/02</b> Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych o średnicy rurociągu do 65 mm Obmiar : 22,00+4,00+4,12 = 30,120 5,00+3,88+3,00+0,58= 12,460 5,79+3,00 = 8,790 <hr/> 51,370 [m]	
16	<b>KNR 712 T0101/04</b> Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości Rurociąg o średnicy zewnętrznej do 57 mm Obmiar : 3,14*0,015*30,12= 1,419 3,14*0,020*12,46= 0,782 3,14*0,025* 8,79= 0,690 <hr/> 2,891 [m2]	
17	<b>KNR 712 T0201/04</b> Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 57 mm Farba olejna Obmiar : 3,14*0,015*30,12= 1,419 3,14*0,020*12,46= 0,782 3,14*0,025* 8,79= 0,690 <hr/> 2,891 [m2]	
18	<b>KNR 202 T1512/01</b> Malowanie farbą olejną lub ftalową oraz lakierowanie rur malowanie 2-krotne rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm z użyciem farby olejnej Obmiar : 3,14*0,015*30,12= 1,419 3,14*0,020*12,46= 0,782 3,14*0,025* 8,79= 0,690 <hr/> 2,891 [m]	

Przedmiot robót :Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Gola  
:

@\_BUDYNKI\SALA\_WIEJSKA\_GOLA\_GAZ 10

Lp	P R Z E D M I A R	
19	<b>KW 101 T0101/01</b> Kalkulacja Własna - nakłady na 1 kpl czynności - dokumenty powykonawcze Obmiar :           1,000 [kpl]	
	* Zakończenie wydruku	