

# KOSZTORYS ŚLEPY

**Przedmiot robót:**

Wykonanie uszczelnienia folią wysypiska śmieci dla miasta i gminy Rakoniewice  
w Goździnie

**Zamawiający:**

Gmina Rakoniewice  
62-067 Rakoniewice Osiedle Drzymały 25

**Wykonawca prac:****Rodzaj robót:**

drogowe

---

Data opracowania :

Sporządził(a) :

Sprawił(a) :

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [ zł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
<b>Element robót: 1</b>				
1	<b>KNR 221 T0112/01</b> Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiejów na terenie niezadrzewionym Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000 <u>8320,000 [m2]</u>	8320,000 [m2]		
2	<b>KNR 201 T0126/01</b> Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000 <u>8320,000 [m2]</u>	8320,000 [m2]		
3	<b>KNR 201 T0126/02</b> Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy powyżej 15 cm Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000 <u>8320,000 [m2]</u>	8320,000 [m2]		
4	<b>KNR 201 T0507/02</b> Plantowanie skarp, dna rowów, skarp i korony nasypów przy robotach wod.-inż. wykopy, grunt kat. III Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000 <u>8320,000 [m2]</u>	8320,000 [m2]		
5	<b>KNR 231 T0105/01</b> Warstwy podsypkowe piaskowe, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy - 3cm Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000 <u>8320,000 [m2]</u>	8320,000 [m2]		
6	<b>KNR 231 T0105/02</b> <b>Rx2,000 Mx2,000 Sx2,000</b> Warstwy podsypkowe piaskowe, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy - za każdy następny 1cm Obmiar : opis obmiaru z pozycji 10 13,00*640,00 = 8320,000 <u>8320,000 [m2]</u>	8320,000 [m2]		
7	<b>KNR 228 T0701/04</b> Uszczelnienie czaszy i skarp składowisk folia z PE, PCW łączona, na zakład Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000 <u>8320,000 [m2]</u>	8320,000 [m2]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
8	<b>KNR 201 T0510/01</b> Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000  8320,000 [m2]	8320,000 [m2]		
9	<b>KNR 201 T0510/02</b> Rx2,000 Mx2,000 Sx2,000 Humusowanie i obsianie skarp dodatek za każde następne 5 cm humusu Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000  8320,000 [m2]	8320,000 [m2]		
10	<b>KNR 201 T0510/03</b> Humusowanie i obsianie skarp obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie skarp Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000  8320,000 [m2]	8320,000 [m2]		
11	<b>KNNR 6 T1302/01</b> Oczyszczenie rowów i przepustów z namotu czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namotu 10 cm Obmiar : 640,000 [m]	640,000 [m]		
	* Zakończenie wydruku			

## Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót :Wykonanie uszczelnienia folią wysypiska śmieci dla miasta i gminy Rakoniewice  
:w Goździnie

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 011					

Razem:

Lp	PRZEDMIAR	
<b>Element robót: 1</b>		
1	<b>KNR 221 T0112/01</b> Wykaszenie chwastow i jednorocznych samosiejow na terenie niezadrzewionym Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000  8320,000 [m2]	
2	<b>KNR 201 T0126/01</b> Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubość warstwy do 15 cm Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000  8320,000 [m2]	
3	<b>KNR 201 T0126/02</b> Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy powyżej 15 cm Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000  8320,000 [m2]	
4	<b>KNR 201 T0507/02</b> Plantowanie skarp, dna rowów,skarp i korony nasypów przy robotach wod.-inż. wykopy, grunt kat. III Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000  8320,000 [m2]	
5	<b>KNR 231 T0105/01</b> Warstwy podsypkowe piaskowe, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy - 3cm Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000  8320,000 [m2]	
6	<b>KNR 231 T0105/02</b> <span style="float: right;"><b>Rx2,000 Mx2,000 Sx2,000</b></span> Warstwy podsypkowe piaskowe, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy - za każdy następny 1cm Obmiar : opis obmiaru z pozycji 10 13,00*640,00 = 8320,000  8320,000 [m2]	
7	<b>KNR 228 T0701/04</b> Uszczelnienie czaszy i skarp składowisk folia z PE, PCW łączona, na zakład Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000  8320,000 [m2]	
8	<b>KNR 201 T0510/01</b> Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000  8320,000 [m2]	

Przedmiot robót :Wykonanie uszczelnienia folią wysypiska śmieci dla miasta i gminy Rakoniewice  
:w Goździnie

Lp	PRZEDMIAR		
9	<b>KNR 201 T0510/02</b> Humusowanie i obsianie skarp dodatek za każde następne 5 cm humusu	<b>Rx2,000 Mx2,000 Sx2,000</b>	
	Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000		
	8320,000 [m2]		
10	<b>KNR 201 T0510/03</b> Humusowanie i obsianie skarp obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie skarp		
	Obmiar : 13,00*640,00= 8320,000		
	8320,000 [m2]		
11	<b>KNNR 6 T1302/01</b> Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10 cm		
	Obmiar : 640,000 [m]		
	* Zakończenie wydruku		