

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

/ślepy kosztorys/

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M.RAKONIEWICE

UL. POLNA

Lp	Numer SST	Nr poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość /zł/
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	01.01.01.	11	Odtworzenie trasy w terenie równin - nym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,384		
2.	01.02.04.		Rozbiórki elementów dróg wraz z odwozem gruzu :				
3.		21	podbudowy z gruzu betonowo-ceglanego	m ²	345		
4.		22	nawierzchni bitumicznej gr. 5cm	m ²	20		
5.		28	nawierzchni z podkładów beton. 2,3x0,3	m ²	1433		
6.		41	krawężnika betonowego 15/30	m	5		
7.		94	studzienek ściekowych	szt.	3		
	RAZEM I						
II.	02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
1.	02.01.01.	11	Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III - IV	m ³	17		
2.	02.01.01.	14	Wykopy wykonywane mechanicznie z transp.na odkład - gr. kat. III-IV na odl.....km	m ³	746		
3.	02.03.01.	11	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu grunt kat. III-IV- 17 m ³ i II- 47 m ³	m ³	64		
	RAZEM II						
III.	03.00.00.		KANALIZACJA DESZCZOWA				
1.	03.02.01.	23	Wykonanie przykanalików z rur z tworzyw sztucznych Ø 15	m	14		
2.		31	Wykonanie studni rewizyjnych Ø 100 z komorą z cegły kanaliz.i pokrywą żeliwną	szt.	2		
3.		41	Wykonanie studzienek ściekowych Ø 50 z wpustem ulicznym 65x45	szt.	7		
			Regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia terenu				
4.		71	studzienek ściekowych	szt.	1		
5.		72	studzienek rewizyjnych kanaliz.sanitarnej	szt.	5		
6.		73	zaworów wodociągowych	szt.	10		
7.		74	studzienek telekomunikacyjnych	szt.	2		
	RAZEM III						
IV.	04.00.00.		PODBUDOWA				
1.	04.01.01.	11	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża - gr. kat. III-IV	m ²	2053		

Budowa drogi gminnej w m.Rakoniewice - ul.Polna

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	04.02.01.	22	Wykonanie warstwy odsączającej z pos - półki gr. 15 cm z dowozem materiałów	m ²	2053		
3.	04.04.02.	25	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamane- go o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 z transp.materiałów - gr.22 cm	m ²	1687		
	RAZEM IV						
V.	05.00.00		NAWIERZCHNIA				
1.	05.03.23.	12	Nawierzchnia z kostki bet.gr.8 cm -szarej na podsypce piaskowej gr.3cm z transp. materiałów	m ²	1746		
		12	Podniesienie (rozbiórka i ułożenie) kostki betonowej gr. 8cm na chodnikach i zjazd- dach	m ²	144		
	RAZEM V						
VI.	06.00.00.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.	06.03.01.	32	Umocnienie poboczy pospółką glin-gr.10cm z korytow.,profilow. i zagęszczaniem - gr. 10 cm	m ²	575		
		34	Podniesienie podkładów betonowych na zjazdach	m ²	101		
	RAZEM VI						
VII.	07.00.00		URZĄDZENIA BEZPIECZ.RUCHU				
1.	07.02.01.	11	Ustawienie nowych znaków pionowych wraz z montażem tablic znaków - przestawienie znaku istn. - ustawienie znaków pionowych nowych	szt. szt.	1 3		
	RAZEM VII						
VIII	08.00.00		ELEMENTY ULIC				
1.	08.01.01.	11	Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z transp. mater. 15x30 na podsypce cem.- piask . gr. 5cm	m	673		
		11	15x30 na podsypce cem.- piask . gr. 5cm - z rozbiórki (rozbiórka i ustawienie)	m	102		
2.	08.05.02.	10	Ułożenie ścieku przykrawężnikow. szer. 20 cm (2 rzędy)na podsypce cem -piask. z transp. materiałów z odl....km	m ²	389		
	RAZEM VIII						
	OGÓŁEM netto			X	X	X	
	VAT 22%			X	X	X	
	OGÓŁEM brutto			X	X	X	