

# KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:45233140-2 roboty drogowe

**Przedmiot robót:**

Rewitalizacja ratusza w Rostarzewie  
- chodnik i zieleń

**Zamawiający:**

Gmina Rakoniewice  
62-067 Rakoniewice Osiedle Drzymały 25

**Wykonawca prac:**

**Rodzaj robót:**

drogowe

---

Data opracowania :

Sporządził(a):

Sprawdził(a):

Przedmiot robót :Rewitalizacja ratusza w Rostarzewie  
: - chodnik i zieleń

@\_ROBOTY\_DROGOWE\RATUSZ\_ROSTARZEW

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
<b>Element robót: 1 Roboty przygotowawcze</b>				
1	<b>KNR 201 T0103/01</b> Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnice drzew 10-15 cm Obmiar : 2,000 [szt]	2,000 [szt]		
2	<b>KNR 201 T0103/07</b> Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnice drzew 66-75 cm Obmiar : 2,000 [szt]	2,000 [szt]		
3	<b>KNR 201 T0105/01</b> Mechaniczne karczowanie pni średnice pni 10-15 cm Obmiar : 2,000 [szt]	2,000 [szt]		
4	<b>KNR 201 T0105/07</b> Mechaniczne karczowanie pni średnice pni 66-75 cm Obmiar : 2,000 [szt]	2,000 [szt]		
5	<b>KNR 201 T0110/01</b> Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi Transport na odległość do 2 km , dłuźyce Obmiar : 0,10*3,14*3,00*2= 1,884 1,00*3,14*3,00*2= 18,840 <hr style="width: 10%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> 20,724 [m3]	20,724 [m3]		
6	<b>KNR 201 T0110/03</b> Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi Transport na odległość do 2 km , gałęzie Obmiar : 10,000 [m3]	10,000 [m3]		
7	<b>KNR 201 T0110/02</b> Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi Transport na odległość do 2 km , karpina Obmiar : 3,000 [m3]	3,000 [m3]		
8	<b>KNR 201 T0230/01</b> Zasypywanie wykopów spycharkami przemieszczenie gruntu na odległość do 10m,kat.gruntu I-III z użyciem spycharki gąsienicowej 55kW (75KM) Obmiar : 2,000 [m3]	2,000 [m3]		
9	<b>KNR 201 T0121/02</b> Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Obmiar : 0,026 [ha]	0,026 [ha]		

Przedmiot robót :Rewitalizacja ratusza w Rostarzewie  
: - chodnik i zieleń

@\_ROBOTY\_DROGOWE\RATUSZ\_ROSTARZE

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>Nakład rzeczowy</b>				
<b>Element robót: 2 Koryta i podbudowy</b>				
10	<b>KNR 231 T0102/05</b> Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach; głębokość - 10 cm; kat. gruntu - II-IV Obmiar : 264,000 [m2]	264,000 [m2]		
11	<b>KNR 231 T0102/06</b> <b>Rx5,000 Mx5,000 Sx5,000</b> Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach; głębokość - za każde następne 5 cm; kat. gruntu - II-IV - pogłębienie o 25 cm - krotność=5 Obmiar : 224,000 [m2]	224,000 [m2]		
12	<b>KNR 401 T0108/07</b> Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowładowczymi do 1 km, grunt kat. IV Obmiar : 60,000 [m3]	60,000 [m3]		
13	<b>KNR 401 T0108/08</b> Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowładowczymi za każdy następny 1 km - o dalsze 6km - krotność=6 Obmiar : 60,000 [m3]	60,000 [m3]		
14	<b>KNR 231 T0114/05</b> Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy 15cm kruszywo -0-63 Obmiar : 40,000 [m2]	40,000 [m2]		
15	<b>KNR 231 T0114/07</b> Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa górna; grubość warstwy 8cm - kruszywo 0-31,5 Obmiar : 40,000 [m2]	40,000 [m2]		
<b>Element robót: 3 Nawierzchnia</b>				
16	<b>KNR 231 T0302/05</b> Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej nawierzchnia z kostki nieregularnej 10 cm Obmiar : 264,000 [m2]	264,000 [m2]		
<b>Element robót: 4 Trawnik</b>				
17	<b>KNR 221 T0218/01</b> Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim ręczne z przerzutem - grubość 5cm Obmiar : 224,00*0,05= 11,200 11,200 [m3]	11,200 [m3]		

Przedmiot robót :Rewitalizacja ratusza w Rostarzewie  
: - chodnik i zieleń

@\_ROBOTY\_DROGOWE\RATUSZ\_ROSTARZE

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
<b>18</b>	<b>KNR 221 T0408/01</b> Wykonanie trawników darniowych na terenie płaskim bez nawożenia Obmiar : 40,000 [m2]	40,000 [m2]		
	* Zakończenie wydruku			