


WYKONAWCA PROJEKTU:	Biuro Projektowe FORMA
---------------------	-----------------------------------

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Rakoniewice Os. Drzymały 25 62-067 Rakoniewice
-------------------------	---	---

NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ, DRZYMAŁOWO - RAKONIEWICE
OPRACOWANIE	PRZEDMIAR ROBÓT

branża	funkcja	imię i nazwisko	podpis	Data
drogowa	OPRACOWAŁ	inż. Piotr Tusiński		12.2016

Data	nr umowy	faza	tom	Egz.
12. 2016	502/2016	MZ	I (PR)	2

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej
Drzymałowo - Rakoniewice

ADRES INWESTYCJI : Drzymałowo

INWESTOR : Gmina Rakoniewice

ADRES INWESTORA : 61-067 Rakoniewice, Os. Drzymały 25

BRANŻA : drogowa

Data opracowania : grudzień 2016

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

listopad 2016

KOSZTORYS INWESTORSKI				
Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.02.01	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni	szt.	1,000
2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z tłuczni 10 cm, zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m ²	3775,510
2	ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE			
3	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie nizinnym	km	0,843
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	854,129
3	JEZDNIA			
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m ²	4100,000
6	D-04.05.01	Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1,5/2, gr. warstwy po zag. 15 cm	m ²	3775,510
7	D-04.04.04	Podbudowa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm	m ²	3775,510
8	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	3775,510
4	ZJAZDY			
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m ²	98,000
10	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1,5/2, gr. warstwy po zag. 15 cm	m ²	87,000
11	D-04.04.04	Podbudowa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15 cm	m ²	87,000
12	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	87,000

5		KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
13	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	1796,510
6		OZNAKOWANIE		
14	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	11,000
15	D-07.02.01	Oznakowanie Pionowe, tarcza znaku T, typ folii I	szt.	2,000
16	D-07.02.01	Oznakowanie Pionowe, tarcza znaku D, typ folii I	szt.	6,000
17	D-07.02.01	Oznakowanie Pionowe, tarcza znaku B, typ folii I	szt.	4,000
18	D-07.02.01	Oznakowanie Pionowe, tarcza znaku A, typ folii I	szt.	4,000
19	D-07.02.01	Oznakowanie Pionowe, tarcza znaku A, typ folii II	szt.	1,000
7		ROBOTY RÓŻNE		
20	D-06.03.01a	Utwardzenie pobocza kruszywem 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, gr. Warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ³	122,280