


WYKONAWCA PROJEKTU:	Biuro Projektowe FORMA
---------------------	-----------------------------------

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Rakoniewice Osiedle Drzymały 25 62-067 Rakoniewice
-------------------------	---	---

NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JABŁONNA - BLINEK ODCINEK 1+170,00 - 2+387,46 km
OPRACOWANIE	KOSZTORYS OFERTOWY

branża	funkcja	imię i nazwisko	podpis	Data
drogowa	OPRACOWAŁ	inż. Bartosz Prałat		03.2019

Data 03.2019	nr umowy	faza KO	tom I	Egz. 1
------------------------	----------	-------------------	-----------------	------------------

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Jabłonna-Blinek

ADRES INWESTYCJI : Jabłonna-Blinek

INWESTOR : Gmina Rakoniewice

ADRES INWESTORA : Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice

BRANŻA : drogowa

KOSZTORYS OFERTOWY					CPV 45233120-6	
Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,217		
2	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	2,000		
3	D-01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	3,000		
2 ROBOTY ZIEMNE						
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie, z transportem urobku na odkład samochodami na odl. wskazaną przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji,	m ³	342,790		
5	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. wskazaną przez Wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą, z materiału zakupionego przez wykonawcę	m ³	854,620		
3 NOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI						
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m ²	8 262,00		
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kr. łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	7 769,00		
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	7 226,00		
9	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 16 W, grubość po zagęszczeniu 8 cm, z dowozem z odl. uwzg. przez Wykonawcę	m ²	7 128,00		
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	7 029,00		
11	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, gr. 4 cm, z dowozem z odl. wskazanej przez Wykonawcę	m ²	6 979,00		
4 GEOSIATKA NA ŁĄCZENIU NAWIERZCHNI						
12	D-05.03.26i	Ułożenie geosiatki na łączeniu nawierzchni	m ²	12,00		
5 OZNAKOWANIE						
5.1 Oznakowanie pionowe						
13	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	11,0		
14	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu B średnich, folia odblaskowa II generacji	szt.	1,0		

15	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu B średnich, folia odblaskowa I generacji	szt.	4,0		
16	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu A średnich, folia odblaskowa I generacji	szt.	3,0		
17	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu E średnich, folia odblaskowa I generacji	szt.	4,0		
5.2	Oznakowanie poziome					
18	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m ²	291,00		
6	INNE ROBOTY					
19	06.03.01a	Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym, mechanicznie gr. 10 cm	m ²	1558,000		

RAZEM KOSZTORYS

KOSZTORYS (netto):	
Podatek Vat 23%:	
KOSZTORYS (brutto):	

Słownie brutto: