Rzut przyziemia - poziom +/- 0,00



Zestawienie pomieszczeń

	Nazwa pom.	Pow. użytkowa (m2)
1	Przedsionek	7,23
2	Korytarz - Szatnia	87,09
3	Biuro dyrektora	16,38
4	Sekretariat	14,10
5	W-C	4,43
6	Korytarz	14,02
7	W-C niepełnosprawnych	4,38
8	Pomieszczenie na leżaki	3,47
9	Łazienka	27,35
10	Sala przedszkolna nr 3	66,92
11	Sala przedszkolna nr 2	66,92
12	Pomieszczenie na leżaki	3,92
13	Pomieszczenie na leżaki	3,92
14	Łazienka	27,35
15	Sala przedszkolna nr 1	66,92
16	Pomieszczenie techniczne	17,76
17	Komunikacja	11,17
18	Komunikacja	8,06
	Razem :	**451,39**

UWAGA:
Piony wyposażyć w rewizje umieszczone min. 20 cm ponad posadzką oraz wywiewki dachowe umieszczone 0,7 m ponad krawędzią dachu. Podejścia do przyrządów z wyjątkiem misek ustępowych realizować rurami DN50 z min. spadkiem 3%.

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
"DESIGN" - SEBASTIAN REKOŚ
UL.POLNA 20, 62-068 ROSTARZEWO
TEL. 61-44-42-872, 508-198-856
EMAIL : studiodesign@o2.pl

DesigN

Inwestor:	Gmina Rakoniewice
Adres :	Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice
Nazwa obiektu:	Rozbudowa przedszkola w Rakoniewicach
Adres budowy:	jednostka ewidencyjna: Rakoniewice, obręb :Rakoniewice ulica : Garbary, działka nr 129/2, 131/3, 131/4, 131/5

Skala:	Nazwa rysunku:	Nr rys:	Branża:
1:100	Rzut przyziemia - inst. kanalizacji sanitarnej i deszczowej	S.2	sanitarna

Funkcja i specjalność	Imię i Nazwisko:	Rodzaj i nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	upr. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej nr upr. 1514/91/Lo	2019	
Opracował	mgr inż. Krzysztof Bajan		2019	