

ZESTAWIENIE WENTYLATORÓW

W1 - Wentylator wyciągowy ścienny o wydajności V = 75 m³/h, typ SILENT 200 CRZ: -Wydajność max. 180 m³/h -Moc max 16 W -Waga 0,77 kg -Obroty max 2350 obr/min -Napięcie nominalne 230 V -Regulator obrotów z wyłącznikiem czasowym (zapalany na światło)	**W2 - Wentylator wyciągowy ścienny o wydajności** V = 75 m³/h, typ SILENT 200 CRZ: -Wydajność max. 180 m³/h -Moc max 16 W -Waga 0,77 kg -Obroty max 2350 obr/min -Napięcie nominalne 230 V -Regulator obrotów z wyłącznikiem czasowym (zapalany na światło)
W3 - Wentylator wyciągowy kanałowy o wydajności V = 300 m³/h, typ TD-500/160 3V: -Wydajność max. 470 m³/h -Natężenie 0,19 A -Moc max 44 W -Waga 2,7 kg -Obroty max 2150 obr/min -Napięcie nominalne 230 V -Regulator obrotów z wyłącznikiem czasowym (zapalany na światło)	**W4 - Wentylator wyciągowy kanałowy o wydajności** V = 300 m³/h, typ TD-500/160 3V: -Wydajność max. 470 m³/h -Natężenie 0,19 A -Moc max 44 W -Waga 2,7 kg -Obroty max 2150 obr/min -Napięcie nominalne 230 V -Regulator obrotów z wyłącznikiem czasowym (zapalany na światło)

LEGENDA:

Instalacja nawiewna — Ø400

Instalacja wywiewna — Ø400

SZCZEGÓŁ NR 3
CNW 1
Centrala wentylacyjna o wydajności
Qn=2220 m³/h, Qw=2060 m³/h



STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
"DESIGN" - SEBASTIAN REKOŚ
UL.POLNA 20, 62-068 ROSTARZEWO
TEL. 61-44-42-872, 508-198-856
EMAIL : studiodesign@o2.pl

Inwestor:	Gmina Rakoniewice
Adres :	Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice
Nazwa obiektu:	Rozbudowa przedszkola w Rakoniewicach
Adres budowy:	jednostka ewidencyjna: Rakoniewice, obręb :Rakoniewice ulica : Garbary, działka nr 129/2, 131/3, 131/4, 131/5

Skala:	Nazwa rysunku:	Nr rys:	Branża:
1:100	Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej	S.9	sanitarna

Funkcja i specjalność	Imię i Nazwisko:	Rodzaj i nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	upr. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej nr upr. 1514/91/Lo	2019	
Opracował	mgr inż. Krzysztof Bajan		2019	