

Przedmiar robót

wykonania nawierzchni bitumicznej drogi w Rzecznowie Kolonii.

<u>D-01.02.12</u>	<u>Regulacja studzienek urządzeń podziemnych</u>				
1.	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m ³ (studzienek kanalizacyjnych 6 szt.)	m ³	0,6		
	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
<u>D-05.03.05/g</u>	<u>Warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanek min.bitumicznych otaczanych na gorąco na drodze o ruchu poniżej średniego</u>				
2.	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Warstwa wiążąca z mieszanek min.bit. asfaltowych standard III, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km.	m ²	1944,0		
	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km ponad 5 km tj. na dalsze 15 km.	m ²	1944,0		
<u>D-05.03.05/h</u>	<u>Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki min.bit. otaczanej na gorąco na drodze o ruchu poniżej średniego</u>				
3.	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Warstwa ścieralna z mieszanek min.bit.asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km.	m ²	1905,0		
	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalszy 1 km ponad 5 km tj. na dalsze 15 km.	m ²	1905,0		
	D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU– Kod CPV 45233280-5				
<u>D-07.02.01</u>	<u>Oznakowanie pionowe</u>				
4.	Ustawienie znaków pionowych drogowych ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² na słupkach z rur stalowych średnicy ø 50 mm, tj.:				
	1) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych średnicy ø 50 mm	szt.	3,0		
	2) Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm, foliowane	szt.	3,0		