

Przedmiar robót
na remont budynku szkoły Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach.

Lp.	Za okres	Wyliczenie wykonanych robót	J.m.	Ilość	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI : Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach.					
1					
1.1					
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (1.1+1.1)x2x2.1x8-(0.7x2.2)x8	m ²		28.90
d.1.1	2 KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.05x1.67x7+2.47x0.73x2+1.47x1.67x3+1.76x2.1+1.70x0.60x3	m ²		29.96
d.1.1	3 KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.76x2.16x48+2.45x2.16	m ²		187.69
d.1.1	4 KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0.75 mm	m ²		33.15
d.1.1	5 KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie 1.50x2.10x3	m ²		9.45
d.1.1	6 KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe <i>3,60x3,30x2 - (1,50x2,10)x2</i>	m ²		17.46
d.1.1	7 KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia 1.5x2.1x2	m ²		6.30
d.1.1	8 KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9x2.1x17+0.8x2.1x9+0.7x2.1x9	m ²		60.48
d.1.1	9 KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		757.58
d.1.1	10 KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		774.10
d.1.1	11 KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 (z.VI)	szt.		29.00
d.1.1	12 NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 24.01+25.71+75.72+34.13+8.14+37.10+31.54+6.64	m ²		242.99
d.1.1	13 KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-tarket 25.35+25.83+52.33+52.64+69.01+16.41+39.33+38.42+38.42+38.72+52.94+13.73+93.46+15.78	m ²		533.95
d.1.1	14 KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		533.95
d.1.1	15 KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (8.7+6.05)x2x2 - (0.9x2.0+1.76x1.0x3)+(6.67+3.6)x2x2-(1.76x1.0x3+0.8x2.0+0.9x2.0)+(5.4+1.87)x2x5-(1.05x1x6 + 0.9x2.0x6)+(1.1+1.1)x2x8+5.4x1.97	m ²		187.56
d.1.1	16 KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		120.00
d.1.1	17 KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 58.09+58.62+79.92+80.25+75.72+25.71+54.7+127.0+96.58+93.3+88.96+69.54+55.55+55.55+68.88+78.69+9.06+155.66+96.06	m ²		1427.84
d.1.1	18 KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 25.35+25.83+52.33+52.64+36.6+25.71+24.01+69.01+34.13+33.81+8.14+37.1+6.64+76.46+39.33+38.42+38.42+38.72+52.94+13.73+93.46+31.24+31.24	m ²		885.56
d.1.1	19 KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		885.56
d.1.1	20 KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1427,84 -187,56=1239,44	m ²		1239.44
d.1.1	21 KNR 2-15 0420-01	Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	kpl.		101.00
d.1.1	22 KNR 2-15 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		60.00
d.1.1	23 KNR 2-15 0422-02	Rury przyłączone o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		200.00
d.1.1	24 KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		10.00

Lp.	Za okres	Wycieszenie wykonanych robót	j.m.	Ilość	Razem
25 d.1.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		101.00
26 d.1.1	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		9.00
27 d.1.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		5.00
28 d.1.1	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		1.00
29 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe	m ²		1.00
30 d.1.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		60.00
31 d.1.1	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa (33.4+11.85+21.6+30.4)x9+(13.75+10.75+19.5)x5-214.59-17.64-36.35=826.67	m ²		823.90
32 d.1.1	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		823.90
33 d.1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		823.90
34 d.1.1	KNR AT-03 0304-04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej	m ²		150.00
35 d.1.1	analiza indywidualna	Wymiana kotła stalowego na miał o mocy 120 kW	szt.		1.00