

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. RZECHÓW

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 222/1000	km	0,22
—	45111200-0	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—
2			- wykonanie wykopów pod konstrukcję drogi wraz z wywozem gruntu poza teren budowy. (75,95-32,15)*1,05	m3	46
3			- wykonanie wykopów pod konstrukcję drogi wraz z przewozem gruntu w obrębie budowy. 32,15*1,05	m3	34
4			- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu. Uzupełnienie korony drogi 32,15*1,05	m3	34
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
5			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 891	m2	891
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
6			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 801+823	m2	1 624
7			- skropienie warstw konstrukcyjnych 801+823	m2	1 624

**PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. RZECHÓW**

—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
8			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm $222*(3,5+2*(0,05+0,06+0,10))+(11,0+13,0)$	m2	894
—	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
9			- warstwa ścieralna grub. 3 cm $222,0*3,5+(11,0+13,0)$	m2	801
10			- warstwa wiążąca grub. 4 cm $222,0*(3,5+2*0,05)+(11,0+13,0)$	m2	823
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza z kruszywa łamanego</u>	—	—
11			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm $2*222,0*0,75$	m2	333
—	45233000-9	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
12			- ustawienie słupków do znaków 6	szt.	6
13			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich 1	szt.	1
14			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-2, A-11 z grupy małych 2	szt.	2
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-1 z grupy średnich 2	szt.	2
16			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42 i D-43 o wymiarach 1200x530mm 2	szt.	2
17			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych E-17a i E-18a 2	szt.	2

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. RZECHÓW

—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.10.10	<u>Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego</u>	—	—
18			- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych 4	szt.	4

mgr inż. Grzegorz Nachyła
PROJEKTANT
w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upr. MAZ/0270/PGOD/04

