

Lp.	Podstawa kosztorysu	Wyszczególnienie robót, lokalizacja, obliczenia	Jednostka	Ilość
5.	D-03.01.01.22 45231000-5 D-03.01.01	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych jednootworowe Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych Ø 80 cm kl obc. A Razem D-03.01.01	m m	13,0 13,0
6.	D-03.01.01.41	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów Ø 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Razem D-03.01.01 Ogółem D-03.00.00	m ³ m m	2,4 13,0 13,0
PODBUDOWY				
7.	D-04.00.00 45233300-2 <u>D-04.01.02</u> D-04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV. Razem D-04.01.02	m ² m ²	2 973,0 2 973,0
8.	<u>D-04.03.00</u> D-04.03.01.03	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie	m ²	2 758,0
9.	D-04.03.01.04	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych Razem D-04.03.01	m ² m ²	2 281,0 5 039,0
10.	<u>D-04.03.02</u> D-04.03.02.03	Skropienie Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m ²	2 758,0
11.	D-04.03.02.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna) Razem D-04.03.02	m ² m ²	2 281,0 5 039,0