

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Sala świetlicy wiejskiej</b>			
1.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 3.53	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.530	3.530
				RAZEM	3.530
1.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegiel 0.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.320	0.320
				RAZEM	0.320
1.3	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 5.2	m m	5.200	5.200
				RAZEM	5.200
1.4	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegiel 4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
1.5	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	3.600
				RAZEM	3.600
1.7	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	2.100
				RAZEM	2.100
1.8	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 8.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.910	8.910
				RAZEM	8.910
1.9	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm 24.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.540	24.540
				RAZEM	24.540
1.10	KNR-W 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 65.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.060	65.060
				RAZEM	65.060
1.11	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> 46.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.680	46.680
				RAZEM	46.680
1.12	NNRNKB 202 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm Krotność = 4 46.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.680	46.680
				RAZEM	46.680
1.13	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 46.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.680	46.680
				RAZEM	46.680
1.14	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 46.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.680	46.680
				RAZEM	46.680
1.15	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 46.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.680	46.680
				RAZEM	46.680
1.16	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 29.22	m m	29.220	29.220
				RAZEM	29.220
1.17	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x40 W opalizowana 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
1.18	KNR-W 2-02 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcznym	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		65.06	m <sup>2</sup>	65.060	
				RAZEM	65.060
1.19	KNR 2-02 0815-04 - analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		65.06	m <sup>2</sup>	65.060	
				RAZEM	65.060
1.20	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		65.06	m <sup>2</sup>	65.060	
				RAZEM	65.060
1.21	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa między krokiewiami	m <sup>2</sup>		
		48.46	m <sup>2</sup>	48.460	
				RAZEM	48.460
1.22	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		48.46	m <sup>2</sup>	48.460	
				RAZEM	48.460
1.23	KNR-W 2- 02 2004-07- analogia	Obudowa krokiew od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
		48.46	m <sup>2</sup>	48.460	
				RAZEM	48.460
1.24	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		48.46	m <sup>2</sup>	48.460	
				RAZEM	48.460
1.25	analiza indy- widualna	Piec z wkładem kominkowym opalany drewnem, z osprzętem i zdolnością grzewczą 300 m3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Kuchnia</b>			
2.1	KNR-W 2- 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.48	m <sup>2</sup>	3.480	
				RAZEM	3.480
2.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W opalizowana	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	KNR-W 2- 02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		38.85	m <sup>2</sup>	38.850	
				RAZEM	38.850
2.4	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		20.06	m <sup>2</sup>	20.060	
				RAZEM	20.060
2.5	KNR-W 2- 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		20.06	m <sup>2</sup>	20.060	
				RAZEM	20.060
2.6	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		20.06	m <sup>2</sup>	20.060	
				RAZEM	20.060
2.7	KNR-W 2- 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		20.06	m <sup>2</sup>	20.060	
				RAZEM	20.060
2.8	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		15.94	m	15.940	
				RAZEM	15.940
2.9	KNR-W 2- 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		29.16	m <sup>2</sup>	29.160	
				RAZEM	29.160
2.10	KNR-W 2- 02 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcznym	m <sup>2</sup>		
		38.85	m <sup>2</sup>	38.850	
				RAZEM	38.850



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.11	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 38.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.850	 38.850
				RAZEM	38.850
2.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 38.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.850	 38.850
				RAZEM	38.850
2.13	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa między krokiewiami 20.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.830	 20.830
				RAZEM	20.830
2.14	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej 20.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.830	 20.830
				RAZEM	20.830
2.15	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa krokiew od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 20.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.830	 20.830
				RAZEM	20.830
2.16	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 20.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.830	 20.830
				RAZEM	20.830
<b>3</b>		<b>Łazienka</b>			
3.1	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m <sup>2</sup> 0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
3.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.360	 4.360
				RAZEM	4.360
3.3	KNR-W 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 52.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.160	 52.160
				RAZEM	52.160
3.4	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> 14.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.070	 14.070
				RAZEM	14.070
3.5	NNRNKB 202 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm Krotność = 4 14.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.070	 14.070
				RAZEM	14.070
3.6	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 14.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.070	 14.070
				RAZEM	14.070
3.7	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 29.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.200	 29.200
				RAZEM	29.200
3.8	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 14.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.070	 14.070
				RAZEM	14.070
3.9	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 14.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.070	 14.070
				RAZEM	14.070
3.10	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 16.76	m m	 16.760	 16.760
				RAZEM	16.760
3.11	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 Wopalizowana 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.12	KNR-W 2-02 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcznym 9.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.240	 9.240
				RAZEM	9.240
3.13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 9.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.240	 9.240
				RAZEM	9.240
3.14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 9.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.240	 9.240
				RAZEM	9.240
3.15	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układane na sucho - jedna warstwa między krokiewiami 14.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.600	 14.600
				RAZEM	14.600
3.16	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej 14.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.600	 14.600
				RAZEM	14.600
3.17	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa krokiew od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 14.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.600	 14.600
				RAZEM	14.600
3.18	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 14.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.600	 14.600
				RAZEM	14.600
3.19	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3.20	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3.21	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3.22	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3.23	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
3.24	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm <sup>3</sup> 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3.25	S-215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
<b>4</b>		<b>Wejście główne budynku</b>			
4.1	KNR-W 4-01 0540-02 analogia	Wymiana podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,75 mm 2.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.290	 2.290
				RAZEM	2.290
4.2	kal.indywidualna	Montaż daszku LIGHTINE 1800*950 nad wejściem głównym do świetlicy 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 55.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.640	 55.640
				RAZEM	55.640
4.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 55.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.640	 55.640



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	55.640
4.5	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 27.85	m		
			m	27.850	
				RAZEM	27.850
4.6	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi -10cm, system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 55.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.640	
				RAZEM	55.640
4.7	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 50.4	m		
			m	50.400	
				RAZEM	50.400