

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PŁUSY - KOLONIA RZECHÓW

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	4510000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 646/1000	km	0,65
—	—	D.01.02.01.	<u>Usunięcie drzew i krzewów</u>	—	—
2	—	—	- ścinanie drzew o średnicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny 1	szt	1
3	—	—	- ścinanie drzew o średnicy powyżej 75cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny 1	szt	1
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—
4	—	—	- demontaż znaków drogowych wraz z wywozem poza teren budowy 2	szt	2
—	45111200-0	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—
5	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję z przewozem gruntu w obrębie budowy. 193,16*1,05	m3	203
6	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję z wywozem gruntu poza teren budowy. (226,95-193,16)*1,05	m3	35
7	—	—	- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu. Uzupełnienie korony 193,16*1,05	m3	203
—	45231000-5	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—
—	—	D.03.01.01	<u>Przepusty pod korona drogi</u>	—	—
8	—	—	- wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych o średnicy 40cm Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie rur betonowych - wykonanie izolacji - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem - wykonanie ław fundamentowych żwirowych	m	9
9	—	—	- wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie elementów kołnierzowych z elementów prefabrykowanych - wykonanie izolacji powierzchniowej - wykonanie ław fundamentowych żwirowych	szt	2
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
10	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2601	m2	2 601
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
11	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2317+2394	m2	4 711
12	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 2317+2394	m2	4 711
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
13	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm 646,1*(3,5+2*(0,06+0,06+0,10))+(1,9+14,1)+(19,8+19,5)	m2	2 601

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PŁUSY - KOLONIA RZECHÓW

—	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—
14			- warstwa ścieralna grub. 4 cm 646,1*3,5+(1,9+14,1)+(19,8+19,5)	m2	2 317
15			- warstwa wiążąca grub. 4 cm 646,1*(3,5+2*0,06)+(1,9+14,1)+(19,8+19,5)	m2	2 394
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—
16			- pobocza i opaski z mieszanek kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10cm 2*646,10*0,75	m2	969
—	45233000-9	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—
17			- ustawienie słupków do znaków 7	szt.	7
18			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7, A-6a z grupy średnich, folia odblaskowa I typu 3+2	szt.	5
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-6b, A-6c z grupy małych, folia odblaskowa I typu 1+1	szt.	2
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-43, D-42, folia odblaskowa I typu 1+1	szt.	2
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych E-17a, E-18a, folia odblaskowa I typu 1+1	szt.	2
22			- zamocowanie tarcz tablic T-1, folia odblaskowa I typu 1	szt.	1