

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. DUBRAWA (KALINÓW MAŁY)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 665/1000	km	0,67
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2486,0	m2	2 486
3	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 25cm (od km 0+000 do km 0+020) z wywozem gruntu poza teren budowy 20*(3,5+2*0,11)+(8,0+4,0)	m2	86
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
4	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2340+2406	m2	4 746
5	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 2340+2406	m2	4 746
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
6	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm 665*(3,5+2*0,11)+(8,0+4,0)	m2	2 486
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
7	—	—	- warstwa ścierna z betonu AC8S grub. 3cm 665*3,5+(8,0+4,0)	m2	2 340
8	—	—	- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm 665*(3,5+2*0,05)+(8,0+4,0)	m2	2 406
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
9	—	—	- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*665*0,50	m2	665
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
10	—	—	- ustawienie słupków do znaków 4	szt.	4
11	—	—	- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu 1	szt.	1
12	—	—	- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-6b, A-6c, A-30), folia odblaskowa I typu 1+1+1	szt.	3
13	—	—	- zamocowanie tabliczek o treści "koniec drogi twardej", folia odblaskowa I typu 1	szt.	1