

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. DUBRAWA (KALINÓW MAŁY)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8		<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>		
—	—	D.01.00.00.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 665/1000	km	0,67
	45130000-9		<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>		
—	—	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2486,0	m2	2 486
3			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 25cm (od km 0+000 do km 0+020) z wywozem gruntu poza teren budowy $20 \cdot (3,5 + 2 \cdot 0,11) + (8,0 + 4,0)$	m2	86
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
4			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2340+2406	m2	4 746
5			- skropienie warstw konstrukcyjnych 2340+2406	m2	4 746
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
6			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm $665 \cdot (3,5 + 2 \cdot 0,11) + (8,0 + 4,0)$	m2	2 486
—	—	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
7			- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 3cm $665 \cdot 3,5 + (8,0 + 4,0)$	m2	2 340
8			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm $665 \cdot (3,5 + 2 \cdot 0,05) + (8,0 + 4,0)$	m2	2 406
—	—	D.06.00.00	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
9			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm $2 \cdot 665 \cdot 0,50$	m2	665
—	—	D.07.00.00	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
10			- ustawienie słupków do znaków 4	szt.	4
11			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu 1	szt.	1
12			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-6b, A-6c, A-30), folia odblaskowa I typu 1+1+1	szt.	3
13			- zamocowanie tabliczek o treści "koniec drogi twardej", folia odblaskowa I typu 1	szt.	1