

2017.11.30 17:00

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 633/1000	km	0,63
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—
—	—	D.03.01.01	Przepusty pod koroną drogi	—	—
2	—	—	- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm pod koroną drogi sztuk 2 Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasyпки wraz z jej zagęszczeniem - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 6+6	m	12
3	—	—	- wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm 2*2	szt	4
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—
4	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2355,0	m2	2 355
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—
5	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2216+2279	m2	4 495
6	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 2216+2279	m2	4 495
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—
7	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 15 cm 633*(3,5+2*0,11)	m2	2 355
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—
8	—	—	- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 3cm 633*3,5	m2	2 216
9	—	—	- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm 633*(3,5+2*0,05)	m2	2 279
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—
10	—	—	- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 15cm 2*633*0,75	m2	950

WŁAŚCICIEL GMINY

 Jol Burek

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOTŁOWACZ - GRANICA GMINY - KRZYŻANÓWKA

—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—
11			- ustawienie słupków do znaków 6	szt.	6
12			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu 2	szt.	2
13			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-6b, A-6c), folia odblaskowa I typu 2+2	szt.	4

WÓJT GMINY
Karol Burek
mgr Karol Burek

mgr inż. Grzegorz Nachyła
PROJEKTANT
w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upr. MAZ/0278/PCOD/04

Nachyła