

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WÓLKA MODRZEJOWA - KOCHANÓWKA
ETAP 1

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 990/1000	km	0,99
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—
—	—	D.03.01.01	<u>Przepusty pod koroną drogi</u>	—	—
2	—	—	- wykonanie kompletnego przepustu z rur PVC o średnicy 40cm pod koroną drogi sztuk 1 Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie rur PVC - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem - wykonanie ław fundamentowych zwirowych 9,5	m	9,5
3	—	—	- wykonanie zakończeń kołnierzy z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm 2	szt	2
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
4	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 5208,0	m2	5 208
5	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy (od km 0+000 do km 0+030) 30*5,24+(4,0+7,0)	m2	168
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
6	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 5089	m2	5 089
7	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 4970	m2	4 970
8	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 5089	m2	5 089
9	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 4970	m2	4 970
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
10	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm 990*5,24+(4,0+7,0)+9,0	m2	5 208
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
11	—	—	- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 4cm 990*5,0+(4,0+7,0)+9,0	m2	4 970
12	—	—	- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm 990*5,12+(4,0+7,0)+9,0	m2	5 089

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WÓLKA MODRZEJOWA - KOCHANÓWKA
ETAP 1

—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
13			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*990*0,75	m2	1 485
14			- ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 10cm, materiał ze ścinki wywieziony poza teren budowy 2*990*1,0	m2	1 980
15			- uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 2*990*0,75*0,15	m3	223
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
16			- ustawienie słupków do znaków 6	szt.	6
17			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu 1	szt.	1
18			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-1 z grupy małych, folia odblaskowa I typu 2	szt.	2
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm 1+1	szt.	2
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu E-17a, E-18a folia odblaskowa I typu 1+1	szt.	2
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu E-4 folia odblaskowa I typu, wielkości małej 2	szt.	2

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WÓLKA MODRZEJOWA - KOCHANÓWKA
ETAP 1

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,99		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—	—	—
—	—	D.03.01.01	<u>Przepusty pod koroną drogi</u>	—	—	—	—
2			- wykonanie kompletnego przepustu z rur PVC o średnicy 40cm pod koroną drogi	m	9,5		
3			- wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm	szt	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 03.00.00	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
4			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	5 208		
5			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy (od km 0+000 do km 0+020)	m2	168		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
6			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	5 089		
7			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	4 970		
8			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	5 089		
9			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	4 970		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
10			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	5 208		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
11			- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 4cm	m2	4 970		
12			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm	m2	5 089		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WÓLKA MODRZEJOWA - KOCHANÓWKA
ETAP 1

—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
13			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	1 485		
14			- ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 10cm, materiał ze ścinki wywieziony poza teren budowy	m2	1 980		
15			- uzupełnienie zanizonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	223		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
16			- ustawienie słupków do znaków	szt.	6		
17			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu	szt.	1		
18			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-1 z grupy małych, folia odblaskowa I typu	szt.	2		
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm	szt.	2		
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu E-17a, E-18a folia odblaskowa I typu	szt.	2		
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu E-4 folia odblaskowa I typu, wielkości małej	szt.	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—
OGÓLEM				—	—	—	—
PODATEK VAT [23%]				—	—	—	—
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—	—	—