

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO  
ADRES INWESTYCJI : NEBROWO WIELKIE  
INWESTOR : GMINA SADLINKI  
ADRES INWESTORA : SADLINKI, UL. KWIDZYŃSKA 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :  
Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 : zł  
Poziom cen : I-kwartał 2011r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Koszty zakupu [Kz] ..... % M  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROZBIÓRKA POKRYCIA I UŁOŻENIE NOWEGO</b>				
1	<b>KNR 4-04 0507-</b> d.1 <b>03</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m <sup>2</sup>	66.800		
2	<b>KNR-W 2-02</b> d.1 <b>0501-01</b>	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	66.8		
<b>Razem dział: ROZBIÓRKA POKRYCIA I UŁOŻENIE NOWEGO</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>NAPRAWA WIEŻBY</b>				
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>	66.8		
d.2	<b>0441-04</b>	o odstępnie łąt do 24 cm				
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krok- wi	szt.	6*4+3*4 = 36.000		
d.2	<b>0416-01</b>					
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	46.800		
d.2	<b>0416-02</b>					
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m	28.000		
d.2	<b>0416-05</b>					
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m	1.5*3*4 = 18.000		
d.2	<b>0416-07</b>					
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>	66.8		
d.2	<b>0418-02</b>					
<b>Razem dział: NAPRAWA WIEŻBY</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>PRZEMUROWANIE KOMINÓW</b>				
9 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0349-01</b>	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	3.840		
10 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0433-02</b>	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	3		
11 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0434-03</b>	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m <sup>2</sup>	7*0.5*3 = 10.500		
12 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0128-01</b>	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekro- ju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m <sup>3</sup>	3.840		
13 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0220-05</b>	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gru- bości 7 cm	m <sup>2</sup>	2.280		
14 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0324-02</b>	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - DRZWICZKI WYCZYSTKOWE	szt.	7		
15 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0310-06</b>	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	8.5*7 = 59.500		
16 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0310-05</b>	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	8.5*7 = 59.500		
<b>Razem dział: PRZEMUROWANIE KOMINÓW</b>						

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>		<b>AKCESORIA DACHU RYNNY I RURY SPUSTOWE</b>				
17 d.4	<b>KNR AT-09 0104-04</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.	3		
18 d.4	<b>KNR-W 4-01 0545-04</b>	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	$5.8*4+2.5*4+3.0*2 = 39.200$		
19 d.4	<b>KNR-W 2-02 0522-02</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	39.2		
20 d.4	<b>KNR-W 4-01 0545-06</b>	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	$7.0*4+5.0*2 = 38.000$		
21 d.4	<b>KNR-W 4-01 0545-08</b>	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	16.260		
22 d.4	<b>KNR-W 2-02 0529-02</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	38		
23 d.4	<b>KNR-W 2-02 0514-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>	15.710		
<b>Razem dział: AKCESORIA DACHU RYNNY I RURY SPUSTOWE</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>RUSZTOWANIA</b>				
24 d.5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1609-02</b>	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m	m <sup>2</sup>	339.000		
<b>Razem dział: RUSZTOWANIA</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		<b>TRASPORT I UTYLIZACJA GRUZU</b>				
25 d.6	<b>KNR 4-04 1105- 01 1105-02</b>	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na od- ległość 25 km - GRUZ	m <sup>3</sup>	1.33		
<b>Razem dział: TRASPORT I UTYLIZACJA GRUZU</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROZBIÓRKA POKRYCIA I UŁOŻENIE NOWEGO							
2	NAPRAWA WIEŻBY							
3	PRZEMUROWANIE KOMI- NÓW							
4	AKCESORIA DACHU RYNNY I RURY SPUSTOWE							
5	RUSZTOWANIA							
6	TRASPORT I UTYLIZACJA GRUZU							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: