

GMINA SADLINKI

Wykonanie boiska do piłki nożnej oraz siatkowej-plażowej wraz z doposażeniem w miejscowości Białki Białki, gmina Sadlinki, dz. nr 207/8

PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres:

architektoniczno-budowlany

Inwestor:

Gmina Sadlinki
ul. Kwidzyńska 12
82-522 Sadlinki

ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
JANUSZ LEŚNIEWSKI

82-550 Prabuty, ul. Sanatoryjna 18/4
tel: 602 578 337 email: janles@send.pl

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis techniczny
2. Wypis z rejestru gruntów
3. Wyrus z rejestru gruntów
4. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia
5. Uprawnienia

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rys. 1. Projekt zagospodarowania działki 1:1000

Architektura:

Projektant:
mgr inż. arch. Tomasz Porębný
upr. proj. nr KPOKKA 06/2003, WRR-DT/7-132/46/2002
data opracowania: maj 2013r.

Opracowanie:

tech. bud. Janusz Leśniewski
upr. nr 1714/EL/92
data opracowania: maj 2012r.

Materiały objęte dokumentacją chronione są prawami autorskimi. W związku z tym autorzy projektu zastrzegają sobie prawa autorskie, zakazują wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z umową i wprowadzania w nim zmian bez ich zgody.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis techniczny
2. Wypis z rejestru gruntów
3. Wrys z mapy ewidencyjnej
4. Informacja BIOZ
5. Uprawnienia

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania działki

OPIS TECHNICZNY:

Robót budowlanych związanych z wykonaniem boiska do piłki nożnej oraz siatkowej – plażowej wraz z doposażeniem w miejscowości Białki na działce o numerze 207/8.

I. Podstawa opracowania:

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000
- oględziny stanu technicznego dokonane na miejscu.
- uzgodnienia z inwestorem

II. Stan prawny nieruchomości- właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, zarządca Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kwidzyn.

III. Opis ogólny.

W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie boiska treningowego do piłki nożnej o wymiarach 40,0m x 20,0m o nawierzchni trawiastej wyposażonego w bramki o wymiarach 5,0m x 2,0m, boiska do plażowej piłki siatkowej o wymiarach 16,0m x 8,0m oraz wyposażenie przyległego terenu w ławki szt. 6, kosze na śmieci szt. 4 oraz ławo stoły szt. 2.

IV. Opis robót.

W ramach niniejszego zgłoszenia przewidywane jest wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Wykonanie boiska treningowego do piłki nożnej poprzez skoszenie trawy, wyposażenie boiska w bramki.
Bramki do piłki nożnej muszą posiadać wymiary 5,0mx2,0m, mają być wykonane z owalnego profilu 120x100mm, aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało, muszą być kompletne i muszą spełniać wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN 748-2006. Bezpieczeństwo użytkowania bramek potwierdzają badania niezależnych instytucji oraz certyfikat bezpieczeństwa B wydany przez Instytut Sportu.

2. Wykonanie boiska do plażowej piłki siatkowej poprzez przygotowanie piaszczystej nawierzchni boiska oraz wyposażenie boiska w siatkę na słupkach.

Słupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80x80 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu. Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym.

Słupki wyposażone w urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego. Haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne).

Słupki muszą umożliwiać zawieszanie siatki na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkówka, badminton).

Zestaw przystosowany do zastosowania na boiskach zewnętrznych. Całość konstrukcji słupków cynkowana ogniowo.

Siatka do siatkówki plażowej. Wykonana z polipropylenu PP/b 3mm w kolorze czarnym. Siatka obszyta z czterech stron taśmą.

Wymiary siatki: 8,5x1m. Długość linki 11,5m.

3. Zamontowanie sześciu ławek.

Podstawa ławki – masywna stabilna metalowa podstawa mocowana do podłoża,

Siedzisko – drewniane listwy z impregnowanego drewna dębowego,

Długość ławki – od 170,0 do 200,0cm

4. Zamontowanie dwóch ławostołów.

Całość wykonać z masywnych bali dębowych impregnowanych grzybo i owadobójczo oraz ogniochronnie,

Błat stołu o wymiarach 3,0x1,2

Wzdłuż dwóch dłuższych boków blatu ławy o wymiarach – 3,0m x 0,4m każda.

5. Zamontowanie czterech koszy na śmieci.

Kosze na śmieci metalowe ocynkowane malowane farbami proszkowymi pojemność min. 50l, zamocowane na stałe do podłoża (kształt, kolorystyka, wysokość zamocowania oraz typ należy uzgodnić z Inwestorem),

Realizacja robót:

Wszystkie roboty wynikające z realizacji niniejszego projektu należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami BHP. Zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia wymagane w tym zakresie.