
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ BRONISŁAWOWO - OKRĄGŁA ŁĄKA -
ETAP III
ADRES INWESTYCJI : ODCINEK DROGI GMINNEJ BRONISŁAWOWO - OKRĄGŁA ŁĄKA DŁUGOŚCI 0,765 KM -
NAWIERZCHNIA Z PŁYT YOMB
INWESTOR : GMINA SADLINKI
ADRES INWESTORA : 82-522 SADLINKI, UL. KWIDZYŃSKA 12
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI BRONISŁAWOWO - OKRĄGŁA ŁAKA, ETAP III					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, odtworzenie osi drogi, odtworzenie pasa drogowego i trwałe oznakowanie na długości prowadzonych robót, słupki betonowe co 100 mb po obu stronach drogi	km		
d.1	0119-03	0.765	km	0.765	
				RAZEM	0.765
2					
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI					
2	KNR 2-01	Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, średnia głębokość 10 cm, z wbudowaniem części urobku w pobocze drogi oraz wywozem nadmiaru poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
d.2	0202-01	765*5.0*0.1 (12+4)/2*6*0.1 (4*1*4+5*2)*0.1	m ³ m ³ m ³	382.500 4.800 2.600	
				RAZEM	389.900
3	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0106-06	765.0*4.0 (12+4)/2*6 4.0*1.0*4+5.0*2.0	m ² m ² m ²	3060.000 48.000 26.000	
				RAZEM	3134.000
4	KNR-W 2-	Nawierzchnie z płyt wielootworowych IOMB(płyty o powierzchni do 1 m2)	m ²		
d.2	25 0407-03	765.0*4.0 48.0 26.0	m ² m ² m ²	3060.000 48.000 26.000	
				RAZEM	3134.000
3					
ROBOTY WYKONCZENIOWE					
5	KNR 2-31	Utwardzenie poboczy drogi z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0204-03	765.0*0.5*2	m ²	765.000	
				RAZEM	765.000
6	KNR 2-31	Uzupełnienie betonem nawierzchni z płyt na łukach i styku z nawierzchnią bitumiczną	m ³		
d.3	1409-01	12*0.5*0.1	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
4					
WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA					
7		Geodezja powykonawcza wykonanego zadania	kpl		
d.4	analiza własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI BRONISŁAWOWO - OKRĄGŁA ŁAKA, ETAP III						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, odtworzenie osi drogi, odtworzenie pasa drogowego i trwałe oznakowanie na długości prowadzonych robót, słupki betonowe co 100 mb po obu stronach drogi</i>	km	0.765		

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI				
2 d.2	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, średnia głębokość 10 cm, z wbudowaniem części urobku w pobocze drogi oraz wywozem nadmiaru poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	389.900		
3 d.2	KNNR 6 0106-06	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	3134.000		
4 d.2	KNR-W 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych IOMB (płyty o powierzchni do 1 m ²)	m ²	3134.000		

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
5 d.3	KNR 2-31 0204-03 analogia	Utwardzenie poboczy drogi z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	765.0*0.5*2 = 765.000		
6 d.3	KNR 2-31 1409-01 analogia	Uzupełnienie betonem nawierzchni z płyt na łukach i styku z nawierzchnią bitumiczną	m ³	12*0.5*0.1 = 0.600		

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA				
7 d.4	analiza własna	Geodezja powykonawcza wykonanego zadania	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: