

ZP.271.19.1.2014

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa wodociągu wiejskiego (sieć wodociągowa rozdzielcza) wraz z przyłączami w miejscowości Karpiny, Okrągła Łąka, Rusinowo, Sadlinki z włączeniem do wodociągów w miejscowości Glina i Bronisławowo, gmina Sadlinki – etap I Sadlinki, Karpiny**”.

Wójt Gminy Sadlinki informuje, że do prowadzonego postępowania wniesiono zapytanie. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907, ze zmianami), zamawiający udziela odpowiedzi. Podane informacje zamawiający wprowadza do SIWZ i stają się one wiążące dla oferentów.

#### Pytanie nr 1

Proszę podać ile i jakie hydranty należy wbudować? W przedmiarze poz. 11 jest mowa o 12 kpl. hydrantów podziemnych, natomiast w opisie technicznym (pkt 2.3.1.) jest mowa o hydrantach podziemnych i nadziemnych.

#### Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie wyjaśniam, że w pozycji 11 przedmiaru robót należy wycenić i zamontować 9 szt. hydrantów nadziemnych DN 80 z zabezpieczeniem przed złamaniem o numeracji HP2, hp3, hp7, hp9, hp8, hp14, hp12, hp16 i na węźle W6.28 jako zakończenie wodociągu. Hydranty podziemne DN 80 należy wycenić i zamontować o numeracji hp 4, hp10, hp17.

#### Pytanie nr 2

W związku z tym, że przedmiar należy traktować pomocniczo, a do oferty wymagany jest szczegółowy kosztorys ofertowy, to czy można dopisać materiał w poz. 11 i 19?

W załączonym przedmiarze szczegółowym brakuje m.in. trójników, skrzynek, obudów i płytek?

#### Odpowiedź

Tak, należy wycenić wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

#### Pytanie nr 3

Czy w wycenie należy uwzględnić rury ochronne? W przedmiarze brakuje takiej pozycji, a z dokumentacji wynika, że jest ok. 163 m rur ochronnych o średnicach od d=50 mm do d=225 mm.

#### Odpowiedź

Tak, należy wycenić wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

**WÓJT**  
Gminy Sadlinki  
*mgr Elżbieta Krajewska*