

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	WC dla sali wiejskiej				
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki rulonowej z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	Obmiar 3,0x1,10 3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
2	KNR 4-01	Rozebranie boazerii ze ścian	m ²		
d.1	0426-03	Obmiar (1,07+3,00+1,70)x1,62 9.35	m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
3	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0804-04	3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.od- bicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	Obmiar (1,15+3,00+1,65)x2,10 12.18	m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm ponad przyszłą okładziną ścian z płytek	m		
d.1	0702-04	Obmiar 0,85x2 1.70	m	1.700	
				RAZEM	1.700
6	KNR 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cimento- wo-wapiennej	m		
d.1	0332-05	8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR-W 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
d.1	0520-01	1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Wykucie bruzd pod wykonanie leżaków do podłączenia urządzeń sanitarnych	m		
d.1	0336-03	Obmiar 3,00+0,60+1,00+1,50 6.10	m	6.100	
				RAZEM	6.100
9	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi	m		
d.1	0326-01	6.10	m	6.100	
				RAZEM	6.100
10	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
d.1	0121-03	Obmiar (3,00+0,50)x2,95 - 0,90x2,00 8.53	m ²	8.530	
				RAZEM	8.530
11	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m ²		
d.1	0121-01	Obmiar 1,00x2,10 - 0,80x2,00 0.50	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
12	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wew- nątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-01	Obmiar (0,90+0,80)x2,00 3.40	szt.	3.400	
				RAZEM	3.400
13	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02	Obmiar 0,90x2,00 1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
14	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszkłone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-03	Obmiar 0,80x2,00 1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
15	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 4-01 0701-04	Oczyszczenie ścian z resztek zaprawy 12.18	m ² m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
18 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT -ściany - pod okładziny z płytek 12.18	m ² m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
19 d.1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach - wyrównanie scian pod glazurę 12.18	m ² m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
20 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej Obmiar 12,18 + (3,00+0,50+1,00x2)x2,10 - (0,90+0,80x2)x2,00 18.73	m ² m ²	18.730	
				RAZEM	18.730
21 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe 3.30	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
22 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 3.30	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
23 d.1	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Obmiar ściany (1,50+3,00)x2x0,85 sufit 3,30 10.95	m ² m ²	10.950	
				RAZEM	10.950
24 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - sufity 3.30	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
25 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - ściany 7.65	m ² m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
26 d.1	NNRNKB 202 2014-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 3.30	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
27 d.1	NNRNKB 202 2012-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 7.65	m ² m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
28 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - sufity 3.30	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
29 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem w kolorach półpełnych - ściany 7.65	m ² m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
30 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. Obmiar 0,50x2 1.00	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
2 WC					
31 d.2	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR-W 4-02 d.2 0140-02	Demontaż zaworu czerpального z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych - ustęp z miską porcelanową i górnopłukiem	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR-W 4-02 d.2 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR-W 4-02 d.2 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR-W 3 d.2 0804-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		8,50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
40	KNNR-W 3 d.2 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek Obmiar (2,95x2+3,13x4+1,10x4)x1,97 - 0,80x2,00x3x2 - 0,90x2,00	m ²		
		33,55	m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
41	KNR 4-01 d.2 0336-03	Wykucie bruzd pod wykonanie podejść do podłączenia urządzeń sanitarnych Obmiar 1,50+0,60x2	m		
		2,70	m	2.700	
				RAZEM	2.700
42	KNR 4-01 d.2 0326-01	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi	m		
		2,70	m	2.700	
				RAZEM	2.700
43	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie stolarki drzwiowej z ościeżnicami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 2-02 d.2 1205-09	Ościeżnice stalowe bez wykuwania gniazd Obmiar 0,80x2,00x3	m ²		
		4,80	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
45	KNR 2-02 d.2 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m ² oszkłone szybą o pow. do 0.2 m ² fabrycznie wykończone Obmiar 0,80x2,00x3	m ²		
		4,80	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
46	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.2 0701-04	Oczyszczenie ścian z resztek zaprawy	m ²		
		33,55	m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
49	NRRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT -ściany - pod okładziną z płytek	m ²		
		33,55	m ²	33.550	

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.550
50	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach - wyrównanie scian pod glazurę 33.55	m ² m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
51	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej 33.55	m ² m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
52	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe 8.50	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
53	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 8.50	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
54	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 8.50	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
55	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Obmiar ściany (2,95x2+3,13x4+1,10x4)x0,98 sufit 8,50 31.32	m ² m ²	31.320	
				RAZEM	31.320
56	NNRNKB 202 1134-01	(Gruntowanie podłóży preparatami UNI GRUNT - sufity 8.50	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
57	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami UNI GRUNT - ściany 22.82	m ² m ²	22.820	
				RAZEM	22.820
58	NNRNKB 202 2014-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 8.50	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
59	NNRNKB 202 2012-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłóży do 5 m2 Krotność = 2 22.82	m ² m ²	22.820	
				RAZEM	22.820
60	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - sufity 8.50	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
61	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem w kolorach półpełnych - ściany 22.82	m ² m ²	22.820	
				RAZEM	22.820
62	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. Obmiar 2,00x2 4.00	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
3 Szatnia dzieci					
63	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 4-01 0815-07	Oderwanie cokołów z drewna Obmiar (4,70+2,75)x2 - 0,90x2 13.10	m m	13.100	
				RAZEM	13.100
65	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny podłogowej 12.70	m ² m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
66	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.70	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
67	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.3	0405-04	Obmiar 4,70x5 23.50	m	23.500	
				RAZEM	23.500
68	KNR 4-01	Rozebranie deski ze ścian	m ²		
d.3	0426-03	Obmiar (2,65+3,10)x0,30 1.73	m ²	1.730	
				RAZEM	1.730
69	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 2 cm poziome	m ²		
d.3	0609-03	na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 12.70	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
70	KNR 2-02	Podkłady betonowe grub. 6 cm zbrojony siatką o oczkach 10x10 cm	m ³		
d.3	1101-02	Obmiar 12,70x0,06 0.76	m ³	0.760	
				RAZEM	0.760
71	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.3	1118-04	8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
72	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.3	1119-02	Obmiar (4,70+2,75)x2 - 0,90x3 12.20	m	12.200	
				RAZEM	12.200
73	KNR 4-01	Przejście do sali dla dzieci - nadproże z belki strunobetonowej - wykucie bruzd	m		
d.3	0336-03	poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar 1,20x2 2.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
74	KNR 2-02	J.w. - ułożenie belki	m		
d.3	0126-05	2.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
75	KNR 4-01	J.w. - wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
d.3	0329-03	Obmiar 1,00x2,00x0,40 0.80	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
76	KNR 4-01	J.w. - skucie nierówności - obrobienie ościeża - ściana z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0347-09	Obmiar (1,00+2,00x2)x0,40 2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR 2-02	J.w. - ościeżnice stalowe bez wykuwania gniazd	m ²		
d.3	1205-09	Obmiar 0,90x2,00 1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
78	KNR-W 2-02	J.w. - listwa narożnikowa	m		
d.3	0840-08	Obmiar (2,00x2+1,00)x2 10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
79	KNR 4-01	J..w. - wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach	m		
d.3	0708-01	szer.do 15 cm Obmiar (1,00+2,00x2)x0,30 1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
80	KNR 2-02	J.w. - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad	m ²		
d.3	1017-02	1.6 m ² fabrycznie wykończone Obmiar 0,90x2,00 1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81 d.3	KNR 4-01 0919-24	J.w. - wymiana zamków wpuszczanych zwykłych na zamek z wkładką 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.3	KNR 4-01 0920-20	J.w. - założenie klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o pow.odbicia ponad 5 m2 - zaciek Obmiar 2,75x2,50 6.87	m ² m ²	6.870	
				RAZEM	6.870
84 d.3	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 6.87	m ² m ²	6.870	
				RAZEM	6.870
85 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Obmiar (4,70+2,75)x2x2,95 - 0,90x2,00x3 sufit 12,70 51.26	m ² m ²	51.260	
				RAZEM	51.260
86 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(Gruntowanie podłóży preparatami UNI GRUNT - sufity 12.70	m ² m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
89 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami UNI GRUNT - ściany 38.56	m ² m ²	38.560	
				RAZEM	38.560
90 d.3	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2 12.70	m ² m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
91 d.3	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 38.56	m ² m ²	38.560	
				RAZEM	38.560
92 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity 12.70	m ² m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
93 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem w kolorach półpełnych - ściany 38.56	m ² m ²	38.560	
				RAZEM	38.560
94 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. Obmiar 2,75x2 5.50	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
4 Kuchnia					
95 d.4	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.4	KNR-W 4-01 0815-07	Oderwanie cokołów z drewna Obmiar (4,70+2,18)x2 - 0,90 12.86	m m	12.860	
				RAZEM	12.860

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNR 4-01	Zerwanie wykładziny podłogowej	m ²		
d.4	0818-05	10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
98	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg	m ²		
d.4	0405-03	10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
99	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.4	0405-04	Obmiar 4,70x4 18.80	m	18.800	
				RAZEM	18.800
100	KNR 4-01	Rozebranie deski ze ścian	m ²		
d.4	0426-03	Obmiar 2,65x0,30 0.80	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
101	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.od- bicia ponad 5 m2	m ²		
d.4	0701-05	Obmiar (4,70+2,18)x2x2,00-0,90x2,00 25.72	m ²	25.720	
				RAZEM	25.720
102	KNR 4-01	Wykucie bruzd pod wykonanie leżaków i podejść do podłączenia urządzeń sa- nitarnych	m		
d.4	0336-03	Obmiar 4,00+4,50+0,70x2 9.90	m	9.900	
				RAZEM	9.900
103	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi	m		
d.4	0326-01	6.10	m	6.100	
				RAZEM	6.100
104	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 2 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.4	0609-03	10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
105	KNR 2-02	Podkłady betonowe grub. 6 cm zbrojony siatką o oczkach 10x10 cm	m ³		
d.4	1101-02	Obmiar 10,30x0,06 0.62	m ³	0.620	
				RAZEM	0.620
106	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.4	1118-04	10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
107	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.4	1119-02	12.86	m	12.860	
				RAZEM	12.860
108	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
d.4	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4	1202-09	Obmiar (4,70+2,18)x2x2,95 - 0,90x2,00 sufit 10,30 38.79	m ²	38.790	
				RAZEM	38.790
111	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - sufity	m ²		
d.4	202 1134-01	10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
112	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - ściany	m ²		
d.4	202 1134-02	28.49	m ²	28.490	
				RAZEM	28.490

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113 d.4	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach - wyrównanie ścian pod glazurę 25.72	m ² m ²	 25.720	 25.720
				RAZEM	25.720
114 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej 25.72	m ² m ²	 25.720	 25.720
				RAZEM	25.720
115 d.4	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² Krotność = 2 10.30	m ² m ²	 10.300	 10.300
				RAZEM	10.300
116 d.4	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² Krotność = 2 28.49	m ² m ²	 28.490	 28.490
				RAZEM	28.490
117 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 10.30	m ² m ²	 10.300	 10.300
				RAZEM	10.300
118 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem w kolorach półpełnych - ściany 28.49	m ² m ²	 28.490	 28.490
				RAZEM	28.490
119 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. Obmiar 0,75x2 1.50	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
5 Sala dzieci					
120 d.5	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego 3.00	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
121 d.5	KNR-W 4-01 0815-07	Oderwanie cokołów z drewna Obmiar (4,76+8,30)x2 - 0,90 25.22	m m	 25.220	 25.220
				RAZEM	25.220
122 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny podłogowej Obmiar 3,50x5,00 17.50	m ² m ²	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
123 d.5	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg 39.50	m ² m ²	 39.500	 39.500
				RAZEM	39.500
124 d.5	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów Obmiar 4,75x12 57.00	m m	 57.000	 57.000
				RAZEM	57.000
125 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 2 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 39.50	m ² m ²	 39.500	 39.500
				RAZEM	39.500
126 d.5	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe grub. 6 cm zbrojony siatką o oczkach 10x10 cm Obmiar 39,50x0,06 2.37	m ³ m ³	 2.370	 2.370
				RAZEM	2.370
127 d.5	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych (z drewnianą listwą przyścienną) 39.50	m ² m ²	 39.500	 39.500
				RAZEM	39.500
128 d.5	KNR 2-02 1113-08	Osadzenie metalowej listwy progowej - analogia Obmiar 0,90x2 1.80	m m	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
129	KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Obmiar (4,76+8,30)x2x2,95 - 0,90x2,00x2 = 73,45 sufit 39,50 112.95	m ²		
			m ²	112.950	
				RAZEM	112.950
130	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT - sufity	m ²		
		39.50	m ²	39.500	
				RAZEM	39.500
131	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT - ściany	m ²		
		73.45	m ²	73.450	
				RAZEM	73.450
132	NNRNKB d.5 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2 39.50	m ²		
			m ²	39.500	
				RAZEM	39.500
133	NNRNKB d.5 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 73.45	m ²		
			m ²	73.450	
				RAZEM	73.450
134	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		39.50	m ²	39.500	
				RAZEM	39.500
135	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem w kolorach półpełnych - ściany	m ²		
		73.45	m ²	73.450	
				RAZEM	73.450
136	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. Obmiar 7,50x2 15.00	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
6 Wiatrołap					
137	KNR 4-01 d.6 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
138	KNR 4-01 d.6 0336-03	Poszerzenie drzwi - nadproże z belki strunobetonowej - wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar 1,20x2 2.40	m		
			m	2.400	
				RAZEM	2.400
139	KNR 2-02 d.6 0126-05	J.w. - ułożenie belki	m		
		2.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
140	KNR 4-01 d.6 0349-02	J.w. - poszerzenie otworu przez rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar 2,00x0,20x0,47 0.19	m ³		
			m ³	0.190	
				RAZEM	0.190
141	KNR 4-01 d.6 0347-09	J.w. - skucie nierówności - obrobienie ościeża - ściana z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar 2,00x0,47 0.94	m ²		
			m ²	0.940	
				RAZEM	0.940
142	KNR 2-02 d.6 1205-09	J.w. - ościeżnice stalowe bez wykuwania gniazdo Obmiar 0,90x2,00 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
143	KNR-W 2-02 d.6 0840-08	J.w. - listwa narożnikowa Obmiar (2,00x2+1,00)x2 10.00	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144 d.6	KNR 4-01 0708-02	J.w. - wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm Obmiar (1,00+2,00x2)x0,40 2.00	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
145 d.6	KNR 2-02 1017-02	J.w. - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone Obmiar 0,90x2,00 1.80	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
146 d.6	KNR 4-01 0919-24	J.w. - wymiana zamków wpuszczanych zwykłych na zamek z wkładką 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
147 d.6	KNR 4-01 0920-20	J.w. - założenie klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
148 d.6	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Obmiar ściany (1,45+1,16)x2x2,50 - (0,80+0,90)x2,00 = 9,40 sufit 1,70 11.30	m ² m ²	 11.300	 11.300
				RAZEM	11.300
149 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(Gruntowanie podłóży preparatami UNI GRUNT - sufity 1.70	m ² m ²	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700
150 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami UNI GRUNT - ściany 9.40	m ² m ²	 9.400	 9.400
				RAZEM	9.400
151 d.6	NNRNKB 202 2014-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2 1.70	m ² m ²	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700
152 d.6	NNRNKB 202 2012-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 Krotność = 2 9.40	m ² m ²	 9.400	 9.400
				RAZEM	9.400
153 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity 1.70	m ² m ²	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700
154 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem w kolorach półpełnych - ściany 9.40	m ² m ²	 9.400	 9.400
				RAZEM	9.400
7 Komunikacja					
155 d.7	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego 2.00	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
156 d.7	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach - obudowa ściany drewnianej Obmiar (2,57+1,06x2)x2,95 - 0,90x2,00x2 10.24	m ² m ²	 10.240	 10.240
				RAZEM	10.240
157 d.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Obmiar (9,60+3,00+2,95+1,55)x2x2,95 - (3,00+2,57+1,50)x2,95 - 0,90x2,00x11 = 60,23 sufit 23,10+4,50 = 27,60 87.83	m ² m ²	 87.830	 87.830
				RAZEM	87.830
158 d.7	KNR-W 3 0804-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 27.60	m ² m ²	 27.600	 27.600
				RAZEM	27.600

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159 d.7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 27.60	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
160 d.7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 27.60	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
161 d.7	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 27.60	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
162 d.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - sufity 27.60	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
163 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - ściany 60.23	m ² m ²	 60.230	
				RAZEM	60.230
164 d.7	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² Krotność = 2 27.60	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
165 d.7	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² Krotność = 2 60.23	m ² m ²	 60.230	
				RAZEM	60.230
166 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 27.60	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
167 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorach pełnych - ściany 60.23	m ² m ²	 60.230	
				RAZEM	60.230
168 d.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. Obmiar 2,95+3,00+2,95+1,20x2 11.30	m m	 11.300	
				RAZEM	11.300
8 Wymiana stolarki					
169 d.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m ² - nie nadają się do ponownego użycia Obmiar 0,90x2,00x4 7.20	szt. szt.	 7.200	
				RAZEM	7.200
170 d.8	KNR 2-02 1205-09	J.w. - ościeżnice stalowe bez wykuwania gniazdo 7.20	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
171 d.8	KNR 2-02 1017-02	J.w. - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 7.20	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
172 d.8	KNR 4-01 0919-24	J.w. - wymiana zamków wpuszczanych zwykłych na zamek z wkładką 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
173 d.8	KNR 4-01 0920-20	J.w. - założenie klamek z sztyldami 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
174 d.8	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodelne z PCV o pow. do 1.0 m ² wraz z obróbką Obmiar 1,40x0,55x3 2.31	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175 d.8	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 wraz z obróbką Obmiar 1,40x1,20x5 8.40	m ² m ²	 8.400	 8.400
				RAZEM	8.400
176 d.8	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie parapetów o dł do 1 m z obróbką Obmiar 0,65x2 1.30	szt szt	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
177 d.8	NNRNKB 202 0161-02	Obsadzenie parapetów o dł ponad 1 m z obróbką Obmiar 1,30x5 6.50	szt szt	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
9 Tynki wewnętrzne - roboty dodatkowe					
178 d.9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie zmurszałych tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach 78.00	m ² m ²	 78.000	 78.000
				RAZEM	78.000
179 d.9	KNR 4-01 0701-04	Oczyszczenie ścian z resztek zaprawy 78.00	m ² m ²	 78.000	 78.000
				RAZEM	78.000
180 d.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - ściany 78.00	m ² m ²	 78.000	 78.000
				RAZEM	78.000
181 d.9	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach 78.00	m ² m ²	 78.000	 78.000
				RAZEM	78.000
10 Schody zewnętrzne					
182 d.10	KNR 4-01 0211-03	Skucie betonu ze stopni i podestu - wyrównanie wysokości stopni oraz usunię- cie spękanych części Obmiar 1,91x(1,36+1,52) 5.50	m ² m ²	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
183 d.10	KNR 2-02 0218-01	Stopnie betonowe z B-30 zewn.na gotowym podłożu - wysokość stopni 15,3 cm szer.0,31 Obmiar 1,91x(1,36+0,31x5)x0,05 0.28	m ³ m ³	 0.280	 0.280
				RAZEM	0.280
184 d.10	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie balustrady z rur Obmiar (3,00x2+1,10x2)x0,186x2 3.05	m ² m ²	 3.050	 3.050
				RAZEM	3.050
185 d.10	KNR 7-12 0213-05	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rur o średnicy zewnętrznej 60 mm - pierwsza warstwa 3.05	m ² m ²	 3.050	 3.050
				RAZEM	3.050
186 d.10	KNR 7-12 0213-05	J.w. - lecz druga warstwa 3.05	m ² m ²	 3.050	 3.050
				RAZEM	3.050
11 Instalacje sanitarne					
187 d.11	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm 11.50	m m	 11.500	 11.500
				RAZEM	11.500
188 d.11	KNR-W 4-02 0125-03	Wstawienie zaworów odcinających o śr. 15-25 mm 14	szt. szt.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
189 d.11	KNR INS- TAL 0105-01	Podjęście dopływowe do zaworów czerpalnych o śr.nom. 15 mm 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
190 d.11	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
191 d.11	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
192 d.11	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
193 d.11	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
194 d.11	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywakowe 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
195 d.11	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
196 d.11	KNR 2-15 0115-02	Baterie natryskowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
197 d.11	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
198 d.11	KNR 2-15 0222-05	Kabina natryskowa - analogia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
199 d.11	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do elektrycznych podgrzewaczy o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
200 d.11	KNR-W 2-15 0142-03	Urządzenie do podgrzewania wody elektryczne - analogia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
201 d.11	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
202 d.11	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
203 d.11	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi na ścianie 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
204 d.11	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
205 d.11	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 42.00	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
206 d.11	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 42.00	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
207 d.11	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 24.00	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
208 d.11	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
209 d.11	KNR-W 4-03 0101-02	Izolacja z rur karbowanych giętkich o śr.do 36 mm w brzdach 29.50	m m	 29.500	
				RAZEM	29.500
210 d.11	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
211 d.11	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów grzejnikowych o śr.nominalnej 15 mm 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
212 d.11	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm z zaworem z termostatem 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
213 d.11	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
214 d.11	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
215 d.11	KNR 0-35 0231-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 29.50	m m	 29.500	
				RAZEM	29.500
216 d.11	KNR 0-35 0231-04	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 29.50	m m	 29.500	
				RAZEM	29.500
12 Instalacja elektryczna					
217 d.12	KNR 4-01 0336-01	Wykucie brzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 76.00	m m	 76.000	
				RAZEM	76.000
218 d.12	KNNR-W 9 111-01	Zatynkowanie brzd 76.00	m m	 76.000	
				RAZEM	76.000
219 d.12	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton. 146.00	m m	 146.000	
				RAZEM	146.000
220 d.12	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton. 38.00	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
221 d.12	KNR 5-08 0805-01	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 20mm 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
222 d.12	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
223 d.12	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynekowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
224 d.12	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
225 d.12	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
226 d.12	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
227 d.12	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
228 d.12	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.bez styku uziemniającego 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
229 d.12	Kalkulacja własna	Komplet badań 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
230 d.12	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym 84	otw. otw.	84.000	
				RAZEM	84.000
231 d.12	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
232 d.12	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ² 112	szt.żył szt.żył	112.000	
				RAZEM	112.000
233 d.12	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze do instalacji j.w. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 Wywóz i utylizacja gruzu					
234 d.13	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za 4 km Krotność = 4 9.50	m ³ m ³	9.500	
				RAZEM	9.500
235 d.13	Kakulacja własna	Opłata za składowanie gruzu z rozbiurek na wysypisku 9.50	m ³ m ³	9.500	
				RAZEM	9.500
14 Przyłącze kanalizacji sanitarnej					
236 d.14	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy o głębok.do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Obmiar 20,00x0,60x1,20 14.40	m ³ m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
237 d.14	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 14.40	m ³ m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
238 d.14	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
239 d.14	KNR-W 2-18 0517-09	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą żeliwną 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
240 d.14	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 76.00	m m	76.000	
				RAZEM	76.000
241 d.14	KNNR-W 9 111-01	Zatynkowanie bruzd 76.00	m m	76.000	
				RAZEM	76.000
242 d.14	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 146.00	m m	146.000	
				RAZEM	146.000
243 d.14	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		

PRZEDMIAR ROBÓT

Stare Polichno, ul. Szkolna 1 - adaptacja pomieszczeń w poziomie parteru na punkt przedszkolny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38.00	m	38.000	
				RAZEM	38.000
244 d.14	KNR 5-08 0805-01	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 20mm	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
245 d.14	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
246 d.14	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
247 d.14	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
248 d.14	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
249 d.14	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
250 d.14	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
251 d.14	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.bez styku uziemającego	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
252 d.14	Kalkulacja własna	Komplet badań	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
253 d.14	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw.		
		84	otw.	84.000	
				RAZEM	84.000
254 d.14	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
255 d.14	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2	szt.żył		
		112	szt.żył	112.000	
				RAZEM	112.000
256 d.14	KNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000