

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OGRODZENIE CMENTARZ W GRALEWIE					
1	KNR	Rozebranie starego opierzenia z siatki stalowej o wys. 1,5m 106.00	mb mb	106.000	
				RAZEM	106.000
2	KNR	Miejscowe wyrównanie, pod ogrodzenie z wycięciem zakrzaczeń – wg czasu pracy 5	rg. rg.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR	Wykopanie słupków żelbetowych zniszczonych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR	Słupki żelbetowe, pokrzywione – podkopać, wyprostować i przybetonować bet. B-10 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
5	KNR	Zamontowanie słupków żelbetowych o wym. 225x12x12 tj. słupki, wykopanie i obetonowanie 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR	Zamontowanie opierzenia z siatki stalowej ocynkowanej - gr. drutu 2,8mm, wys. 1,5m – na słupkach żelbetowych istniejących	mb mb	100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR	Montaż typowej furtki stalowej 100x1,50	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR	Wywóz z utylizacją materiałów po rozbiórce 3.0	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000