

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OGRODZENIE BOISKO LIPKI WIELKIE					
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe w terenie 0,428	km km	0,428	
				RAZEM	0,428
2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i wrzos) z wywiezieniem 128	m ² m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
5	KNR-W-2-01 0106-07	Ręczne karczowanie pni 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W-2-01 0225-12	Mechaniczne plantowanie terenu 176.00	m ² m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
7	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych – rozebranie wraz z utylizacją 371	mb mb	371.000	
				RAZEM	371.000
8	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych wys. 1,5 m - budowa 428	mb mb	428.000	
				RAZEM	428.000
9	KNR 2-25 0315-02	Bramy wjazdowe obciążone siatką ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie 1,5x3,0	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR 2-25 0314-03	Bramy wjazdowe stalowe ze słupkami przybramowymi żelbetowymi – budowa 1,5x4,0	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-25 0314-03	Furtka ze słupkami przybramowymi żelbetowymi – budowa 1,5x1,0x2szt.	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-25 0314-03	Demontaż bramy z furtką stalową i montaż w innym miejscu 5,5x1,5	m ² m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
13	KNR 2-25 0314-03	Wywóz nadmiaru ziemi, karpiny itp. po robotach przygotowawczych – łącznie 24,00	m ³ m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
<p>UWAGA!</p> <ol style="list-style-type: none"> słupki żelbetowe 12x12x225 (cm) rozstaw co 270 cm + oczka ocynkowane do drutu naciągowego siatka stalowa ocynkowana o gr. 2,8 mm o oczkach 50x50 (mm) wys. 1,5m 					