

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OGRODZENIE CMENTARZ LIPKI WIELKIE					
I					
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe w terenie 0,145	km km	 0,145	
				RAZEM	0,145
2	KNR 2-01 0111-02 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i wrzos) z wywiezieniem 128	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
3	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenie z siatki na słupkach betonowych obetonowanych 175x1.5	m ² m ²	 262.500	
				RAZEM	262.500
4	KNR	Mechaniczny przerzut ziemi w obrębie ogrodzenia 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
II					
1	KNR	Wymiana starej siatki stalowej ocynkowanej na nową wys. 1,5m na istniejących słupkach betonowych wraz z utylizacją starej siatki	mb mb	 100.000	
				RAZEM	100.000
<p>UWAGA! do robót j/w:</p> <ol style="list-style-type: none"> słupki żelbetowe 12x12x225 (cm) w rozstawie osiowym co 270 cm + oczka ocynkowane do drutu naciągowego słupki obetonowane betonem B-10 siatka stalowa ocynkowana o gr. 2,8 mm o oczkach 50x50 (mm) wys. 1,5m drut naciągowy ocynkowany gr. 3,5mm 					